

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba: Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku

JKSO:

Miesto stavby: Zbudza

Odberateľ: Obec Zbudza

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce					
2	B	Prevádzkové súbory					
3		z toho: dodávky					
4		montáž a dopl. náklady					
5	C	Stavebné objekty					
6		z toho: základné náklady					
7		HZS a dopl. náklady					
8	D	Stroje, zariadenie, inventár					
9	E	Umelecké diela					
10	F	Vedľajšie náklady					
11	G	Ostatné náklady					
12	H	Rezerva					
13	I	Ostatné investície					
14	J	Nehmotný investičný majetok					
15	K	Prevádzkové náklady					
16	L	Kompletačná činnosť					
17		Celkové náklady					
18		DPH	20%	z čiastky			
			0%	z čiastky	0.00		0.00
19		Cena celkom s DPH					0.00

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa:	IČO: DRČ:	Obec Zbudza IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka			spolu		spolu

Stavba: Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku

...Objekt : SO 01 - Hlavný objekt

...Objekt : SO 02 - Prístrešok

...Objekt : SO 03 - Spevnené plochy

...Objekt : SO 04 - Rozšírenie rozvodu VO

Spolu:

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku				Miesto: Zbudza						
Objekt : SO 01 - Hlavný objekt				JKSO :						
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:		
Odberteľ: Obec Zbudza				IČO:						
				DIČ:						
Dodávateľ:				IČO:						
				DIČ:						
Projektant:				IČO:						
				DIČ:						
1 M3 OP				1 M						
1 M2 ZP										
1 M2 UP										
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas				
2	PSV:				7	Murárske výpomoc				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				
4	Iné:				9					
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce				
14					19					
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady			
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
dátum:						22	DPH 20% z:			
						23	DPH 0% z:			
		24	Súčet riadkov 21 až 23:							
		F	Odpočít - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ						
podpis:				podpis:						
dátum:				dátum:						
pečiatka:				pečiatka:						

Odberateľ: Obec Zbudza
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku
Objekt : SO 01 - Hlavný objekt

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE				1.67000	9.401
2 - ZÁKLADY				28.03433	0.000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				4.26941	0.000
5 - KOMUNIKÁCIE				1.91760	0.000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				32.52453	0.000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4.15933	7.552
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				72.57520	16.953
712 - Povlakové krytiny				0.00000	0.000
762 - Konštrukcie tesárske				1.46859	1.019
764 - Konštrukcie klampiarske				1.62893	0.163
765 - Krytiny tvrdé				0.02122	0.000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0.00000	0.000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				0.74570	0.000
783 - Nátery				0.05599	0.000
784 - Maľby				0.14258	0.000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				4.06300	1.182
M21 - 155 Elektromontáže				0.00000	0.000
M22 - 156 Chladiace zariadenia				0.00000	0.000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0.00000	0.000
Za rozpočet celkom				76.63820	18.135

Odberateľ: Obec Zbudza

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku

Objekt : SO 01 - Hlavný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-6611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m2	10.200	m2		
2	221	11310-7111	Odstránenie podkladov alebo krytov z štrk.-cement. hr. do 50 mm, do 200 m2	10.200	m2		
3	221	11310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	10.200	m2		
4	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	10.200	m2		
5	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	17.000	m		
6	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1.000	m3		
7	272	13120-1109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	0.300	m3		
8	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	3.360	m3		
9	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1.008	m3		
10	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	9.946	m3		
11	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	14.306	m3		
12	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	14.306	m3		
13	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	14.306	m3		
14	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1.000	m3		
15	MAT	583 373030	Štrkopiesok /vsakovacia jama/	1.000	m3		
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		0.00	
2 - ZÁKLADY							
16	271	21275-2125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom hr. 400 mm	104.720	m		
17	002	21297-1110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	104.720	m2		
18	MAT	693 660560	Geotextília	109.956	m2		
				2 - ZÁKLADY spolu:		0.00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
19	011	31127-5534	Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 375 mm 500x250x375 /zamurovanie vikiera/	5.291	m3		
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:		0.00	
5 - KOMUNIKÁCIE							
20	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	8.500	m2		
21	MAT	592 450030	Dlažba zámková hr. 60 mm	8.585	m2		
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:		0.00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
22	014	61240-4110	Príprava podkladu, impregnácia stav. chémiou otlčených častí vnútorných stien pokrytie 15 %	178.286	m2		
23	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	178.286	m2		
24	011	61246-4243	Vnútorňa omietka stien strednozrná hladená	193.286	m2		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
25	011	61246-6210	Postrek vnút. stien, prednástreč	193.286	m2		
26	011	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	193.286	m2		
27	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+ prednástreč /zámurovka/	15.000	m2		
28	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien skloláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	193.286	m2		
29	014	62240-4112	Príprava podkladu, impregnácia stav. chémiou otlčených častí vonk. stien, pokrytie 55 %	100.302	m2		
30	014	62240-4131	Príprava podkladu, impregnácia pod vonk. omietky stien pokrytie 100 %	141.913	m2		
31	014	62240-4132	Príprava podkladu, impregnácia pod vonk. omietky sokla pokrytie 100 %	11.677	m2		
32	011	62242-1144	Omietka vonk. stien vápenná jadrová /na domúrovky/	15.000	m2		
33	014	62242-7721	Vyspravenie omietok vápenných a vápenocem. ostenia /po výmene okien/	41.611	m2		
34	011	62245-1132	Omietka vonk. stien cementová hladká /sokel/	11.677	m2		
35	014	62246-1511	Oprava omietky vonkajšej - doplnenie jadrovou omietkou do 55%	100.302	m2		
36	011	62246-4133	Omietka vonk. stien štrukturovaná hrubozrnná	188.913	m2		
37	011	62246-6310	Postrek vonk.stien, penetrácia	200.590	m2		
38	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien skloláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	200.590	m2		
39	011	62249-1181	Príplatok za farebné omietky /križ/	1.100	m2		
40	011	62525-8102	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne hr. izol. 20 mm	33.100	m2		
41	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm /pod okap. chodník/	1.970	m3		
42	011	63712-1111	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 60 mm so zhutnením	19.700	m2		
43	011	63721-1911	Podkladná netkaná textília, kotvená kov. U-profilmi	19.700	m2		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			0.00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
44	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	29.160	m		
45	MAT	592 173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	58.903	kus		
46	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	287.100	m2		
47	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	287.100	m2		
48	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	287.100	m2		
49	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	20.020	m2		
50	011	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	45.930	m2		
51	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	17.000	kus		
52	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	12.000	kus		
53	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6.000	kus		
54	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	5.002	m2		
55	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	9.180	m2		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
56	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	5.600	m2		
57	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	17.828	m2		
58	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	3.152	m2		
59	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	7.560	m2		
60	013	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 15 %	178.286	m2		
61	013	97801-5261	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 55 %	100.302	m2		
62	013	97805-9631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	9.925	m2		
63	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18.135	t		
64	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	163.215	t		
65	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	18.135	t		
66	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	72.575	t		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			0.00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			0.000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny							
67	712	71260-0836	Odstránenie povl. krytiny striech nad 30° z asfaltových šindlov	151.604	m2		
			712 - Povlakové krytiny spolu:			0.00	
762 - Konštrukcie tesárske							
68	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	15.160	m2		
69	MAT	605 103700	Doska SM 1 hr.24 250-300	0.400	m3		
70	762	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	15.160	m2		
71	762	76234-1821	Demontáž obloženia štítov striech	20.183	m2		
72	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	151.604	m2		
73	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	151.604	m2		
74	MAT	605 171050	Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná	2.177	m3		
75	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2.177	m3		
76	762	76242-1013	Obloženie stropu, podbitie strechy z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm	32.000	m2		
77	762	76284-1811	Demontáž podbivanja z dosiek hrubých bez omietky	32.000	m2		
78	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1.469	t		
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:			0.00	
764 - Konštrukcie klampiarske							
79	764	76421-1202	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké so stoj. drážkou 1000 mm, od 30° do 45°	151.604	m2		
80	764	76421-1203	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké zvislé - čelná hrana	20.183	m2		
81	764	76422-1230	Klamp. Cu pl. ríms so žlabom rš 530	28.000	m		
82	764	76435-1832	Klamp. demont. žlaby pododkvap. štvorhran. rš 530, nad 45°	28.000	m		
83	764	76435-9821	Klamp. demont. kotlík 100x100, nad 30° do 45°	2.000	kus		
84	764	76441-0340	Klamp. elox. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 220	2.700	m		
85	764	76441-0350	Klamp. elox. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 240	10.200	m		
86	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	12.900	m		
87	764	76442-1830	Klamp. demont. oplechovania žlabu rš 120	28.000	m		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
88	764	76442-1850	Klamp. demont. oplechovania žlabu rš 290	16.400	m		
89	764	76445-1802	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 100	2.000	m		
90	764	76445-3842	Klamp. demont. kolien horných štvorhran. 100	4.000	kus		
91	764	76445-3862	Klamp. demont. kolien výtokových štvorhran. S 100	2.000	kus		
92	764	76453-0210	Klamp. Cu pl. oplechovanie múrov rš 120	28.000	m		
93	764	76453-0220	Klamp. Cu pl. oplechovanie múrov rš 290	16.400	m		
94	764	76455-1202	Klamp. Cu pl. rúry odpadové štvorhran. strana 100 mm	2.000	m		
95	764	76472-1111	Oplechovanie obkladu sokla rš 80	33.362	m		
96	764	76475-1133	Horné koleno rúry odkvapovej z Cu pl. 100x100 mm	4.000	kus		
97	764	76475-1143	Výtokové koleno odkvapové z Cu pl. 100x100 mm	2.000	kus		
98	764	76476-1235	Kotlík Cu pl. štvorc. žlab 150 mm	2.000	kus		
99	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1.629	t		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0.00			
765 - Krytiny tvrdé							
100	765	76590-1156	Zakrytie šikmých striech podstreš. hydroizol. fólia	151.604	m2		
101	765	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	0.021	t		
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0.00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
102	767	76761-6112	Montáž okien, dverí hliníkových	41.671	m2		
103	MAT	553 4C2001	Exteriérové výplne otvorov - okná hliníkové /fiberglas/	30.751	m2		
104	MAT	553 4C2002	Dvere vchodové 2-kridlové hliníkové /fiberglas/ 1800x2100 mm	2.000	kus		
105	MAT	553 4C2003	Dvere vchodové 1-kridlové hliníkové /fiberglas/ 800x2100 mm	2.000	kus		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0.00			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
106	771	78174-1015	Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 300x150 do malty	11.677	m2		
107	MAT	597 4A0301	Soklový obklad - imitácia tehly	11.911	m2		
108	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0.746	t		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0.00			
783 - Nátery							
109	783	78360-1816	Kompletné prebrúsenie plného strešného debnenia	151.604	m2		
110	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	20.183	m2		
111	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	151.604	m2		
783 - Nátery spolu:				0.00			
784 - Maľby							
112	784	78445-3111	Maľby vnút. dvojnásobné umývateľné so základným náterom jednofarebné	259.236	m2		
784 - Maľby spolu:				0.00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0.000			
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
113	921	21001-00pc	Bleskozvod	1.000	sub		
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0.00			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
M22 - 156 Chladiace zariadenia							
114	922	22000-00pc	Chladienie		1.000 sub		
				M22 - 156 Chladiace zariadenia spolu:			0.00
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			0.00
				Za rozpočet celkom			0.00

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku				Miesto: Zbudza						
Objekt : SO 02 - Prístrešok				JKSO :						
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:		
Odberteľ: Obec Zbudza				IČO:						
				DIČ:						
Dodávateľ:				IČO:						
				DIČ:						
Projektant:				IČO:						
				DIČ:						
1 M3 OP				1 M						
1 M2 ZP										
1 M2 UP										
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas				
2	PSV:				7	Murárske výpomoc				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				
4	Iné:				9					
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce				
14					19					
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady			
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
dátum:						22	DPH 20% z:			
						23	DPH 0% z:			
		24	Súčet riadkov 21 až 23:							
		F	Odpočít - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ						
podpis:				podpis:						
dátum:				dátum:						
pečiatka:				pečiatka:						

Odberateľ: Obec Zbudza
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku
Objekt : SO 02 - Prístrešok

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE				0.00000	0.000
2 - ZÁKLADY				11.98118	0.000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				1.92200	0.000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0.01680	0.000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				13.91997	0.000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0.01875	0.000
762 - Konštrukcie tesárske				5.20381	0.000
764 - Konštrukcie klampiarske				0.67506	0.000
765 - Krytiny tvrdé				0.00980	0.000
782 - Obklady z kameňa				0.62551	0.000
783 - Nátery				0.16224	0.000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6.69517	0.000
Za rozpočet celkom				20.61515	0.000

Odberateľ: Obec Zbudza

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku

Objekt : SO 02 - Pristrešok

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	3.650	m3		
2	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1.095	m3		
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	3.650	m3		
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	3.650	m3		
5	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	3.650	m3		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0.00			
2 - ZÁKLADY							
6	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	0.365	m3		
7	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	1.395	m3		
8	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	3.285	m3		
9	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	4.185	m2		
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	4.185	m2		
2 - ZÁKLADY spolu:				0.00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
11	011	31127-2204	Murivo nosné z betónových tvárnic DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20	0.800	m3		
12	011	31136-1221	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10216	0.064	t		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0.00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	011	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 10 kg bez dodávky	16.000	kus		
14	MAT	553 043731	Z1 - Kovová pozink. kotva /pre osadenie stípa/	6.000	kus		
15	MAT	553 043732	Z2 - Kovová pozink. kotva /pre kotvenie krokví/	6.000	kus		
16	MAT	553 043733	Z3 - Kovový U160 profil s pracňami /zabetónovaný/	2.000	kus		
17	MAT	553 043734	Z4 - Kovový kotviaci profil pre trám /kotvený do ŽB venca/	2.000	kus		
18	015	99815-1111	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10 m	13.920	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0.00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0.000			
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
19	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	3.650	m2		
20	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0.001	t		
21	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	3.650	m2		
22	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	4.198	m2		
23	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0.019	t		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0.00			

762 - Konštrukcie tesárske

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
24	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	122.000	m		
25	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	149.250	m		
26	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	37.500	m		
27	762	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	8.000	m		
28	MAT	605 151500	Hranol SM 1	5.818	m3		
29	762	76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých	70.000	m2		
30	MAT	605 103700	Doska SM 1 hr.24 250-300	1.925	m3		
31	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	70.000	m2		
32	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	70.000	m2		
33	MAT	605 171050	Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná	1.228	m3		
34	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8.971	m3		
35	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5.204	t		
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				0.00			
764 - Konštrukcie klampiarske							
36	764	76421-1202	Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké so stoj. drážkou 1000 mm, od 30° do 60° s prísluš.	70.000	m2		
37	764	76425-2203	Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330	7.000	m		
38	764	76425-2917	Klamp. Cu pl. čelá žľaby polkruhové 330	2.000	kus		
39	764	76425-9231	Klamp. Cu pl. žľaby kotlík d 150/120	1.000	kus		
40	764	76429-1220	Klamp. Cu pl. záveterná lišta rš 300	18.000	m		
41	764	76429-2240	Klamp. Cu pl. nástrešný žľab rš 500	7.500	m		
42	764	76429-3240	Klamp. Cu pl. horizontálne v hrebeni rš 500	7.000	m		
43	764	76455-4203	Klamp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-120	2.500	m		
44	764	76455-6943	Klamp. Cu pl. koleno rúr kruhových d 120 mm	3.000	kus		
45	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0.675	t		
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0.00			
765 - Krytiny tvrdé							
46	765	76590-1156	Zakrytie šikmých striech podstreš. hydroizol. fólia	70.000	m2		
47	765	99876-5101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	0.010	t		
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0.00			
782 - Obklady z kameňa							
48	782	78213-1150	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné lice hr. 40-50mm	7.040	m2		
49	MAT	583 857510	Obklad prír. lomovým kameňom, andezit hr. 50 mm	7.181	m2		
50	782	99876-2101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	0.626	t		
782 - Obklady z kameňa spolu:				0.00			
783 - Nátery							
51	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	245.000	m2		
52	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	318.650	m2		
783 - Nátery spolu:				0.00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0.00			
Za rozpočet celkom				0.00			

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku				Miesto: Zbudza						
Objekt : SO 03 - Spevnené plochy				JKSO :						
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:		
Odberteľ: Obec Zbudza				IČO:						
				DIČ:						
Dodávateľ:				IČO:						
				DIČ:						
Projektant:				IČO:						
				DIČ:						
1 M3 OP				1 M						
1 M2 ZP										
1 M2 UP										
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas				
2	PSV:				7	Murárske výpomoc				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				
4	Iné:				9					
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce				
14					19					
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady			
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
dátum:						22	DPH 20% z:			
						23	DPH 0% z:			
		24	Súčet riadkov 21 až 23:							
		F	Odpočít - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ						
podpis:				podpis:						
dátum:				dátum:						
pečiatka:				pečiatka:						

Odberateľ: Obec Zbudza
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku
Objekt : SO 03 - Spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE				0.00214	142.536
2 - ZÁKLADY				0.00065	0.000
5 - KOMUNIKÁCIE				209.02386	0.000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				25.15082	0.000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				234.17746	142.536
Za rozpočet celkom				234.17746	142.536

Odberateľ: Obec Zbudza

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Zbudza - Stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku

Objekt : SO 03 - Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	11310-6612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov nad 20 m2	103.250	m2		
2	221	11310-7213	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	229.000	m2		
3	272	11320-4111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	107.200	m		
4	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	19.050	m3		
5	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6.288	m3		
6	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1.886	m3		
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	6.288	m3		
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	6.288	m3		
9	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	6.288	m3		
10	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	70.500	m2		
11	MAT	005 724200	Zmes trávna parková	2.136	kg		
12	001	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	14.100	m2		
13	001	18130-1104	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm	70.500	m2		
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:		0.00	
2 - ZÁKLADY							
14	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	267.000	m2		
15	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	21.500	m2		
16	MAT	693 D00108	Geotextília - separačná	24.725	m2		
				2 - ZÁKLADY spolu:		0.00	
5 - KOMUNIKÁCIE							
17	221	56473-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 4-32 mm s výpl. kamenivom hr. 100 mm	21.500	m2		
18	221	56481-1110	Podklad zo štrkodrte fr. 4-8 mm hr. 40 mm	267.000	m2		
19	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrte fr. 4-32 mm hr. 100 mm	267.000	m2		
20	221	56483-1112	Povrch zo štrkodrte fr. 16-24-32, sivý kameň hr. 100 mm	21.500	m2		
21	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	267.000	m2		
22	221	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	267.000	m2		
23	MAT	592 450010	Dlažba zámková hr. 60 mm, farba antracit, hladká	38.380	m2		
24	MAT	592 450020	Dlažba zámková hr. 60 mm, farba svetlosivá, drsná	231.290	m2		
25	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	1.280	m2		
26	MAT	592 453250	Betónová záhradná platňa 400x400x40 mm	1.293	m2		
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:		0.00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
27	221	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	4.700	m		
28	MAT	592 174910	Obrubník nájazdový 100x15x26 cm so skosením	4.747	kus		
29	221	91786-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	151.000	m		
30	MAT	592 173208	Obrubník parkový 100x5x20 cm	152.510	kus		
31	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	142.536	t		
32	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	1,282.824	t		
33	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	142.536	t		
34	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	234.177	t		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						0.00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						0.00	
Za rozpočet celkom						0.00	

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
		M21 - Vonkajšie osvetlenie							
1	21090-1035	Kábel 750V pevne uložený AYKY 2x25	25.000	m					
2	341 426M005	Kábel Al : 1-NFA2X 2x25 RM	25.000	m					
3	21026-0001	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	2.000	kus					
4	311 81-r2	Objímka strmenová s okom resp. hákom	2.000	kus					
5	21026--r3	Svorka závesná, kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	2.000	kus					
6	345 640-r4	Svorka kotevná 2x10-35 mm2	1.000	.					
7	345 640-r5	Svorka nosná pre izolované vodiče NFA2X	1.000	kus					
8	21004-0562	Svorka C do 70mm2-šablóna	2.000	kus					
9	354 903O032	Svorka pripojovacia	2.000	kus					
10	21019-1551	Skriňa rozpojovacia SPP2	1.000	kus					
11	357 500H016	Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	1.000	kus					
12	358 5700O44	Poistka nožová PHN000 : 06854 - 10A gG	1.000	kus					
13	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	8.000	m					
14	345 655I304	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019916 : GSR 40 LA, so závitom, lakovaná, čierna	8.000	m					
15	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne 80mm	6.000	m					
16	345 658I014	Chránička PE-LD kábelová ohybná 041205 : KSX 50, čierna	6.000	m					
17	21090-0053	Kábel 750V uložený pod omietkou AYKY 4x16	45.000	m					
18	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	45.000	m					
19	21081-0006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	20.000	m					
20	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	20.000	m					
21	21020-4002	Stožiar osvetlovací sadový oceľový	3.000	kus					
22	921 AN33243	Stožiar ST 5040/76P-S zákl. náter	3.000	kus					
23	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	3.000	kus					
24	921 AN33204	Výzbroj ROSA TB1	3.000	kus					
25	358 5690E03	Poistková vložka DII E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ	3.000	kus					
26	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	8.000	kus					
27	21020-2015	Svietidlo žiarivkové, LED, výbojkové parkové do 1x70W	3.000	kus					
28	348 2I-r07	Svietidlo záhradné na stožiar 60mm, 1x50W, dymové, tienidlo PMMA + clona, IP65	3.000	kus					
29	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	35.000	m					
30	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	35.000	m					
31	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	35.000	m					
32	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	35.000	m					
33	46005-0703	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, ručne, zemina tr 3	3.000	m3					
34	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	3.000	m3					
35	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	35.000	m					
36	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	35.000	kg					
37	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	6.000	m					
38	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	4.000	kg					
39	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6.000	kus					
40	354 9040A50	Svorka SR 03 A, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	6.000	kus					
41	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (Sj,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4.000	kus					
42	354 9040A42	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásoviny 30x4	4.000	kus					
43	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8.000	hod					
44	22178-0051	Prirážka pre podružný materiál	19.410	%					
45	22178-0052	Prirážka zo stratného materiálu	1.158	%					

Rozpočet

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
46	22178-0053	Doprava	19.410	%					
47	22178-0054	Presun	19.410	%					
48	22178-0055	Pridružené výkony	10.834	%					
		M21 - Vonkajšie osvetlenie spolu :							
		Rozpočet celkom :							

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
		M21 - Vonkajšie osvetlenie							
1	21090-1035	Kábel 750V pevne uložený AYKY 2x25	25.000	m					20
2	341 426M005	Kábel AI : 1-NFA2X 2x25 RM	25.000	m					20
3	21026-0001	Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	2.000	kus					20
4	311 81-r2	Objímka strmenová s okom resp. hákom	2.000	kus					20
5	21026--r3	Svorka závesná, kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných vodičov	2.000	kus					20
6	345 640-r4	Svorka kotevná 2x10-35 mm2	1.000	.					20
7	345 640-r5	Svorka nosná pre izolované vodiče NFA2X	1.000	kus					20
8	21004-0562	Svorka C do 70mm2-šablóna	2.000	kus					20
9	354 903O032	Svorka pripojovacia	2.000	kus					20
10	21019-1551	Skriňa rozpojovacia SPP2	1.000	kus					20
11	357 500H016	Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	1.000	kus					20
12	358 5700O44	Poistka nožová PHN000 : 06854 - 10A gG	1.000	kus					20
13	21001-0066	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	8.000	m					20
14	345 655I304	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019916 : GSR 40 LA, so závitom, lakovaná, čierna	8.000	m					20
15	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne 80mm	6.000	m					20
16	345 658I014	Chránička PE-LD kábelová ohybná 041205 : KSX 50, čierna	6.000	m					20
17	21090-0053	Kábel 750V uložený pod omietkou AYKY 4x16	45.000	m					20
18	341 400M140	Kábel AI 750V : AYKY-J 4x16	45.000	m					20
19	21081-0006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	20.000	m					20
20	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	20.000	m					20
21	21020-4002	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	3.000	kus					20
22	921 AN33243	Stožiar ST 5040/76P-S zákl. náter	3.000	kus					20
23	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	3.000	kus					20
24	921 AN33204	Výzbroj ROSA TB1	3.000	kus					20
25	358 5690E03	Poistková vložka DII E27 - 112120 : Z-DII/SE-6A/DZ	3.000	kus					20
26	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	8.000	kus					20
27	21020-2015	Svietidlo žiarivkové, LED, výbojkové parkové do 1x70W	3.000	kus					20
28	348 2I-r07	Svietidlo záhradné na stožiar 60mm, 1x50W, dymové, tienidlo PMMA + clona, IP65	3.000	kus					20
29	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	35.000	m					20
30	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	35.000	m					20
31	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	35.000	m					20
32	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	35.000	m					20
33	46005-0703	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, ručne, zemina tr 3	3.000	m3					20
34	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	3.000	m3					20
35	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	35.000	m					20
36	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	35.000	kg					20
37	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	6.000	m					20
38	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	4.000	kg					20
39	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutičiek (SS,SP1,SR 03)	6.000	kus					20
40	354 9040A50	Svorka SR 03 A, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	6.000	kus					20
41	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutičky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4.000	kus					20
42	354 9040A42	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásoviny 30x4	4.000	kus					20
43	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8.000	hod					20
44	22178-0051	Prirážka pre podružný materiál	3.000	%					20

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
45	22178-0052	Prirážka zo stratného materiálu	5.00	%					20
46	22178-0053	Doprava	3.60	%					20
47	22178-0054	Presun	1.00	%					20
48	22178-0055	Pridružené výkony	6.00	%					20
		M21 - Vonkajšie osvetlenie spolu :							
		Rozpočet celkom :							