REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20240610
Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 16.9.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**738 867,62**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**#ODKAZ!**	**#ODKAZ!**
znížená	23,00%	**738 867,62**	**169 939,55**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**908 807,17**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20240610

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza**

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Celkové náklady		**738 867,62**	**908 807,17**
Oprávnené náklady		**638 980,15**	**785 945,58**
1	**Zateplenie obv. plášťa**	127 660,47	157 022,38
11	**ASR**	127 660,47	157 022,38
111	**Búracie a zemné práce**	38 033,33	46 781,00
112	**Nový stav**	89 627,14	110 241,38
2	**Zateplenie strešného plášťa**	121 109,54	148 964,73
21	**ASR**	113 586,69	139 711,63
211	**Búracie a zemné práce**	30 669,59	37 723,60
212	**Nový stav**	82 917,10	101 988,03
22	**ELI**	7 218,28	8 878,48
23	**ZTI**	304,57	374,62
3	**Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia**	81 617,31	100 389,29
31	**ASR**	81 617,31	100 389,29
311	**Búracie a zemné práce**	24 398,71	30 010,41
312	**Nový stav**	57 218,60	70 378,88
4	**Výmena otvorových konštrukcií**	70 221,58	86 372,54
41	**ASR**	70 221,58	86 372,54
411	**Búracie a zemné práce**	1 440,94	1 772,36
412	**Nový stav**	68 780,64	84 600,19
5	**Vykurovací systém**	33 017,64	40 611,70
51	**ASR**	471,65	580,13
511	**Búracie a zemné práce**	471,65	580,13
53	**ZTI**	765,38	941,42
54	**ÚK**	31 780,61	39 090,15
6	**Systém chladenia a vetrania**	1 119,22	1 376,64
61	**ASR**	910,59	1 120,03
611	**Búracie a zemné práce**	910,59	1 120,03
63	**ZTI**	208,63	256,61
7	**Osvetlenie**	58 998,21	72 567,80
72	**ELI**	58 998,21	72 567,80
8	**Kvalita vnútorného prostredia**	70 421,90	86 618,94
81	**ASR**	69 048,30	84 929,41
811	**Búracie a zemné práce**	27 750,98	34 133,71
812	**Nový stav**	41 297,32	50 795,70
82	**ELI**	1 373,60	1 689,53
9	**Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov**	2 781,06	3 420,70
91	**Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov**	2 781,06	3 420,70
10	**Modernizácia, resp. obstarávanie prevádzkových strojov**	319,86	393,43
101	**ZTI**	319,86	393,43
11	**Zelené opatrenia**	22 647,47	27 856,39
111	**ZTI**	22 647,47	27 856,39
12	**Debarierizačné opatrenia**	49 065,89	60 351,04
121	**ASR**	48 053,77	59 106,14
1211	**Búracie a zemné práce**	9 874,75	12 145,94
1212	**Nový stav**	38 179,02	46 960,19
122	**ZTI**	1 012,12	1 244,91
Neoprávnené náklady		**99 887,47**	**122 861,59**
09B	**Kvalita vnútorného prostredia**	57 645,24	70 903,65
091	**ASR**	47 950,11	58 978,64
0912	**Nový stav**	47 950,11	58 978,64
093	**ZTI**	9 695,13	11 925,01
13	**Vodovodná prípojka**	4 809,75	5 915,99
14	**Kanalizačná prípojka**	37 432,48	46 041,95

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
01 - Zateplenie obv. plášťa
Časť:
011 - ASR
Úroveň 3:
0111 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**38 033,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 764,03
1 - Zemné práce	13 209,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 554,21
PSV - Práce a dodávky PSV	269,30
764 - Konštrukcie klampiarske	169,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	100,00

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
01 - Zateplenie obv. plášťa
Časť:
011 - ASR
Úroveň 3:
0111 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 033,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 764,03
	D	1	Zemné práce				13 209,82
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	113,554	20,81	2 363,06
2	K	132211101.S	HĺBenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	49,825	78,89	3 930,69
3	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	49,825	15,69	781,75
4	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	49,825	45,59	2 271,52
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	49,825	1,50	74,74
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,825	3,62	180,37
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	49,825	0,41	20,43
8	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	49,825	3,86	192,32
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	49,825	7,90	393,62
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,825	0,69	34,38
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	94,668	23,63	2 237,00
12	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	49,825	14,65	729,94
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 554,21
13	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 100,000	5,69	6 259,00
14	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	700,000	7,77	5 439,00
15	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	5,917	90,35	534,60
16	K	963051110.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm, -2,40000t	m3	1,016	128,48	130,54
17	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	8,486	43,75	371,26
18	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	582,504	2,59	1 508,69
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	79,268	10,35	820,42
20	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	79,268	20,76	1 645,60
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	79,268	10,57	837,86
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 378,040	0,36	856,09
23	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	79,268	9,68	767,31
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	317,072	1,22	386,83
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	79,268	48,67	3 857,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	28,000	40,68	1 139,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				269,30
	D	764	Konštrukcie klampiarske				169,30
27	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	36,000	1,09	39,24
28	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	76,500	1,48	113,22
29	K	764453875.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	2,000	1,26	2,52
30	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	10,000	1,14	11,40
31	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	2,000	1,46	2,92
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				100,00
32	K	767996803.S1	Demontáž rebríkov	ks	1,000	100,00	100,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
01 - Zateplenie obv. plášťa
Časť:
011 - ASR
Úroveň 3:
0112 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**89 627,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	82 021,67
2 - Zakladanie	4 086,19
4 - Vodorovné konštrukcie	1 745,71
5 - Komunikácie	3 559,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	61 032,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 663,07
99 - Presun hmôt HSV	1 935,03
PSV - Práce a dodávky PSV	7 605,47
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	697,97
764 - Konštrukcie klampiarske	3 170,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 497,76
771 - Podlahy z dlaždíc	1 239,01

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
01 - Zateplenie obv. plášťa
Časť:
011 - ASR
Úroveň 3:
0112 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**89 627,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				82 021,67
	D	2	Zakladanie				4 086,19
1	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	9,909	228,59	2 265,10
2	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,486	1 225,50	1 821,09
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 745,71
3	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,707	157,80	269,36
4	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	12,768	8,59	109,68
5	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	12,768	4,90	62,56
6	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,341	1 896,79	646,81
7	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,787	148,39	116,78
8	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,157	1 963,84	308,32
9	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,068	23,26	187,66
10	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,068	5,52	44,54
	D	5	Komunikácie				3 559,25
11	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	115,000	2,95	339,25
12	K	581110111p	Okapový chodník ,vr.materiálu	m2	115,000	28,00	3 220,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				61 032,42
13	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	90,615	2,03	183,95
14	K	621461013.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	25,200	17,78	448,06
15	K	621461013.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	40,920	17,78	727,56
16	K	622461013.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	494,728	16,12	7 975,02
17	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	82,199	27,68	2 275,27
18	K	625250656.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 150 mm, lepený rámovo s prikotvením	m2	143,168	66,56	9 529,26
19	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	80,520	46,90	3 776,39
20	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	476,728	75,76	36 116,91
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 663,07
21	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	850,000	3,19	2 711,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 550,000	1,51	3 850,50
23	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	850,000	1,93	1 640,50
24	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	1,000	23,00	23,00
25	*M*	*552410002702.S*	*Poklop nerezový vodotesný ľahký 600x600 mm*	*ks*	*1,000*	*136,70*	*136,70*
26	*M*	*552410002802.S*	*Rám oceľový vodotesný 1210x810 mm*	*ks*	*1,000*	*76,67*	*76,67*
27	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	100,000	3,26	326,00
28	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	120,000	5,52	662,40
29	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	60,000	3,93	235,80
	D	99	Presun hmôt HSV				1 935,03
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	136,270	14,20	1 935,03
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 605,47
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				697,97
31	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	129,861	3,77	489,58
32	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*149,340*	*1,29*	*192,65*
33	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,867	2,29	15,74
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 170,73
34	K	764324055.S	Oplechovanie komínov - nová komínobvá hlava	ks	1,000	90,22	90,22
35	K	764454104.S1	Zvodové rúry z pozinkovaného plechu, štvorcové 100 x 100 mm s príslušenstvom K7. DÍžka 21m. Objímka lisovaná 100 x 100 mm, hrot 200 mm (21ks). Rámik lisovaný 100 x 100 mm, zahnutie 50 mm (12ks) - cena materiálu 1379,18; - cena práce 919,46	súbor	1,000	1 841,88	1 841,88
36	K	764454104.S2	Prilożka z poplastovaného plechu K8. Hrubka 1 mm, rozvinutá šírka 295 mm a dÍžka 18 400 mm. Prichytávanie pomocou pozink. zatÍkacej hmoždinky (55ks), rozpon medzi uchyt. prvkami je 300mm - cena materálu 368,96 - cena práce s ohýbaním 860,91	súbor	1,000	1 176,55	1 176,55
37	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	36,297	1,71	62,08
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 497,76
38	K	767162220Z5.S1	Montáž a dodávka zábradlia Z5	m	7,520	141,08	1 060,92
39	K	767162220Z6.S1	Montáž a dodávka zábradlia Z6	m	5,790	132,33	766,19
40	K	767832100.S	Montáž rebríkov	m	7,740	13,19	102,09
41	*M*	*631260001135.S*	*Rebrík Z7*	*m*	*2,200*	*115,71*	*254,56*
42	*M*	*631260001140.S*	*Rebrík Z8*	*m*	*5,540*	*51,41*	*284,81*
43	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	34,344	0,85	29,19
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 239,01
44	K	771551040.S	Montáž podláh z dlaždíc vrátane soklíkov	m2	20,474	22,84	467,63
45	*M*	*597740002100.S*	*Dlaždice keramické vrátane soklíkov*	*m2*	*21,702*	*33,16*	*719,64*
46	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,359	3,37	51,74

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
021 - ASR
Úroveň 3:
0211 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**30 669,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 745,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 745,87
PSV - Práce a dodávky PSV	4 850,47
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 099,72
713 - Izolácie tepelné	3 750,75
M - Práce a dodávky M	723,25
21-M - Elektromontáže	723,25
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
021 - ASR
Úroveň 3:
0211 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 669,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 745,87
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 745,87
1	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	41,815	39,87	1 667,16
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	153,418	10,35	1 587,88
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	153,418	20,76	3 184,96
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	153,418	10,57	1 621,63
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 602,540	0,36	1 656,91
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	153,418	9,68	1 485,09
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	613,672	1,22	748,68
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	67,472	48,67	3 283,86
9	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	74,011	71,96	5 325,83
10	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	12,503	155,68	1 946,47
11	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	55,000	40,68	2 237,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 850,47
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 099,72
12	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	418,144	0,80	334,52
13	K	712990813.S	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	418,144	1,83	765,20
	D	713	Izolácie tepelné				3 750,75
14	K	713000049.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	m2	418,144	1,49	623,03
15	K	713300851.S	Odstránenie tepelnej izolácie telies z dosiek z ľahčených hmôt bez povrchovej úpravy, -0,00590t	m2	418,144	7,48	3 127,72
	D	M	Práce a dodávky M				723,25
	D	21-M	Elektromontáže				723,25
16	K	210964801.S	Demontáž bleskozvodu -0,00063 t	m	750,000	0,92	690,00
17	K	210964821.S	Demontáž prvkov bleskozvodu -0,00100 t	ks	95,000	0,35	33,25
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				350,00
18	K	000200061.S	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu - odtrhové skúšky	kpl	1,000	350,00	350,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
021 - ASR
Úroveň 3:
0212 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**82 917,10**
PSV - Práce a dodávky PSV	82 917,10
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	21 898,09
713 - Izolácie tepelné	33 236,17
764 - Konštrukcie klampiarske	27 782,84

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
021 - ASR
Úroveň 3:
0212 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**82 917,10**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				82 917,10
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				21 898,09
1	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	439,051	5,32	2 335,75
2	*M*	*628420000400.S*	*Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm, PE*	*m2*	*504,909*	*7,93*	*4 003,93*
3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	501,772	7,45	3 738,20
4	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*577,038*	*8,29*	*4 783,65*
5	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*1 575,564*	*1,25*	*1 969,46*
6	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	127,800	5,09	650,50
7	*M*	*311990008400.S*	*Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu*	*m*	*134,190*	*5,92*	*794,40*
8	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	501,772	0,96	481,70
9	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*577,038*	*1,49*	*859,79*
10	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	76,500	15,17	1 160,51
11	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*459,000*	*0,19*	*87,21*
12	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*45,900*	*13,60*	*624,24*
13	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	164,808	2,48	408,75
	D	713	Izolácie tepelné				33 236,17
14	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	114,750	7,50	860,63
15	*M*	*283750002100.S*	*Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*117,045*	*20,99*	*2 456,77*
16	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	439,051	2,21	970,30
17	*M*	*283720008900.S*	*Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*447,832*	*9,60*	*4 299,19*
18	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	439,051	1,94	851,76
19	*M*	*283760007500.S*	*Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech*	*m3*	*44,783*	*126,33*	*5 657,44*
20	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	439,051	2,86	1 255,69
21	*M*	*283720009100.S*	*Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*895,664*	*18,43*	*16 507,09*
22	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	310,968	1,21	377,30
	D	764	Konštrukcie klampiarske				27 782,84
23	K	764434003.S	Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, K1	m	76,500	70,34	5 381,01
24	K	764434004.S	Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, K2	m	76,500	86,80	6 640,20
25	K	764434005.S	Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, K3	m	130,000	117,20	15 236,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	764434006.S	Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, K4	m	1,500	135,55	203,33
27	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	188,427	1,71	322,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
022 - ELI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 218,28**
OST - Ostatné	7 218,28

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
022 - ELI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 218,28**
	D	OST	Ostatné				7 218,28
1	K	01	Blezkozvod	súbor	1,000	7 218,28	7 218,28

STAVBA : Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Miesto : Obec ZBUDZA
Objekt : Bleskozvod

REKAPITULÁCIA

		Cena v Eur bez DPH
1	Bleskozvod-materiál	2 529,98 €
2	Bleskozvod-montáž	3 354,80 €
3	Zemné práce	1 333,50 €
4	Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2	
5	Doprava 3,6 % z pol. č.3	
6	Presun 1 % z pol. č.3	0,00 €
7	"ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :	0,00
8	"HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	0,00
	SPOLU	7 218,28

1.Bleskozvod - materiál

pol.	popis	jed.	počet	cena z jednotku	cena spolu
1	Uzemňovací vodič AlMgSI o 8 mm / (1kg=7,4m	kg	64	2,00	128,00
2	Uzemňovací vodič FeZn o10mm	kg	100	2,75	275,00
3	Pásovina FeZn 30x4	kg	220	1,33	292,60
4	Podpera PV 23	ks	48	2,00	96,00
5	Podpera PV 16	ks	350	1,85	647,50
6	Svorka SZ	ks	14	1,95	27,30

7	Svorka SS	ks	58	1,00	58,00
8	Svorka SK	ks	32	1,20	38,40
9	Svorka SP 1	ks	4	0,95	3,80
10	Svorka SO	ks	14	1,00	14,00
11	Svorka SR03	ks	100	1,10	110,00
12	Držiak zachytávacej tyče 5403330 nerez na krov horný	ks	4	11,00	44,00
13	Zvodová tyč JP10	ks	4	12,00	48,00
14	Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m	ks	30	9,40	282,00
15	Svorka SJ 02	ks	30	1,10	33,00
16	Ochranný uhoník	ks	14	7,85	109,90
17	Držiak OU	ks	14	4,00	56,00
18	Popisný štítok	ks	14	2,00	28,00
19	Gumoasfaltový náter	kg	20	2,90	58,00
20	Podružný kotviaci materiál	súb	1	60,00	60,00
	Spolu bez DPH:				**2409,50**
	Prirážka 5%-stratné z nosného				120,48
	Bleskozvod-materiál celkom bez DPH:				**2 529,98**

2.Bleskozvod-montáž

pol.	popis	jed.	počet	cena z jednotku	cena spolu
1	210 220 101 Zvodové vodiče vrátane podpery FeZn do pr. 10 mm, A1	m	400	1,10	440,00
2	210 220 102 Uzemňovacie vedenie FeZn	m	200	1,10	220,00
3	210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO	ks	252	1,60	403,20
4	210 220 301 Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek /SS, SP1/	ks	20	7,30	146,00
5	210 220 212 Zachytná tyč vr. upevnenia do 3 m dĺžky tyče	ks	4	13,50	54,00
6	210 220 346-PC Montáž FXP 32	m	0	1,20	0,00
7	210 220 401 Označenie zvodov štítkami, smaltované z umelej hmoty	ks	14	12,70	177,80
8	210 220 455 Podpera	ks	398	4,10	1631,80
9	210 220 451 Montáž zemniacej tyče ZT 2000	ks	30	9,40	282,00
	Bleskozvod-montáž bez DPH				**3 354,80**

3. Zemné práce

pol.	popis	jed.	počet	cena z jednotku	cena spolu
1	Vytýčenie káblovej trasy	km	0	1,00	0,00
2	Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4	m	120	6,80	816,00
3	Káblové pieskové lôžko hr. 200mm	m	0	20,00	0,00
4	Výstražná fólia š. 330mm	m	120	0,35	42,00
5	Zahádzanie výkopu 35x80cm	m	120	3,00	360,00
6	Úprava povrchu ryhy	m2	55	2,10	115,50
	Zemné práce- spolu bez DPH				**1333,50**

SPULU BEZ DPH 7218,28

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
023 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**304,57**
D PSV - Práce a dodávky PSV	304,57
D 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	304,57

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
02 - Zateplenie strešného plášťa
Časť:
023 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**304,57**
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				304,57
	D	D 721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				304,57
1	K	K 721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	7,000	8,47	59,29
2	*M*	*M 429720001200.S*	*Hlavica vetracia HL810*	*ks*	*7,000*	*31,90*	*223,30*
3	K	K 721274103.S	Odvetrávacia hlavica DN 100	ks	1,000	21,87	21,87
4	K	K 998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	1,10	0,11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podložia
Časť:
031 - ASR
Úroveň 3:
0311 Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 398,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 398,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 398,71

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia
Časť:
031 - ASR
Úroveň 3:
0311 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 398,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 398,71
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 398,71
1	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	61,977	106,95	6 628,44
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	136,349	10,35	1 411,21
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	136,349	20,76	2 830,61
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,349	10,57	1 441,21
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 090,470	0,36	1 472,57
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	136,349	9,68	1 319,86
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	545,396	1,22	665,38
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	136,349	48,67	6 636,11
9	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	49,000	40,68	1 993,32

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podložia
Časť:
031 - ASR
Úroveň 3:
0312 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**57 218,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 839,68
2 - Zakladanie	3 985,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 635,03
99 - Presun hmôt HSV	1 219,43
PSV - Práce a dodávky PSV	33 378,92
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 121,79
713 - Izolácie tepelné	8 531,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	#ODKAZ!
771 - Podlahy z dlaždíc	18 725,50

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podložia
Časť:
031 - ASR
Úroveň 3:
0312 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 218,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 839,68
	D	2	Zakladanie				3 985,22
1	K	273313811.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 30/37	m3	4,850	150,26	728,76
2	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,315	1 626,17	512,24
3	K	279313712.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 30/37	m3	6,840	147,91	1 011,70
4	K	279351103.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	45,600	16,84	767,90
5	K	279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	45,600	6,43	293,21
6	K	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI	t	0,410	1 637,59	671,41
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 635,03
7	K	625250656.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm, lepený rámovo s prikotvením	m2	80,186	53,99	4 329,24
8	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	454,939	0,22	100,09
9	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*477,686*	*0,71*	*339,16*
10	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	454,939	30,48	13 866,54
	D	99	Presun hmôt HSV				1 219,43
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	85,875	14,20	1 219,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 378,92
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 121,79
12	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	454,939	0,78	354,85
13	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,136*	*2 641,34*	*359,22*
14	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	9,819	0,96	9,43
15	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,003*	*2 641,34*	*7,92*
16	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	454,939	5,97	2 715,99
17	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*523,180*	*4,66*	*2 438,02*
18	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	9,819	6,47	63,53
19	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*11,783*	*4,66*	*54,91*
20	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,459	2,29	117,92
	D	713	Izolácie tepelné				8 531,63
21	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	421,446	1,39	585,81
22	*M*	*283750002000.S*	*Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*429,875*	*18,27*	*7 853,82*
23	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	75,830	1,21	92,00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				18 725,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	771551031.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových, v obmedzenom priestore, kladených do malty 300 x 300 mm	m2	421,446	23,34	9 836,55
34	*M*	*592470000300.S*	*Dlaždica terazzová Mramorit, HBT, rozmer 300x300x35 mm, farebná*	*m2*	*438,304*	*18,59*	*8 148,07*
35	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	219,938	3,37	740,88

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
04 - Výmena otvorových konštrukcií
Časť:
041 - ASR
Úroveň 3:
0411 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 440,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 382,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 382,23
PSV - Práce a dodávky PSV	58,71
764 - Konštrukcie klampiarske	58,71

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
04 - Výmena otvorových konštrukcií
Časť:
041 - ASR
Úroveň 3:
0411 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 440,94**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 382,23
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 382,23
1	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	24,000	0,71	17,04
2	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	4,000	1,16	4,64
3	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	103,500	5,16	534,06
4	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	48,400	5,95	287,98
5	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	4,000	1,06	4,24
6	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	1,82	5,46
7	K	968072357.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	24,110	7,58	182,75
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,954	10,35	30,57
9	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,954	20,76	61,33
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,954	10,57	31,22
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,620	0,36	31,90
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,954	9,68	28,59
13	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,816	1,22	14,42
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,023	48,67	49,79
15	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,931	8,74	16,88
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	40,68	81,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				58,71
	D	764	Konštrukcie klampiarske				58,71
17	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	30,900	1,90	58,71

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
04 - Výmena otvorových konštrukcií
Časť:
041 - ASR
Úroveň 3:
0412 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**68 780,64**
PSV - Práce a dodávky PSV	68 780,64
764 - Konštrukcie klampiarske	2 173,80
766 - Konštrukcie stolárske	12 737,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	53 868,87

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
04 - Výmena otvorových konštrukcií
Časť:
041 - ASR
Úroveň 3:
0412 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**68 780,64**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 780,64
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 173,80
1	K	764414060.S	Oplechovanie parapetov z lesklého titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 400 mm	m	37,250	57,33	2 135,54
2	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,369	1,71	38,26
	D	766	Konštrukcie stolárske				12 737,97
3	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	121,440	17,93	2 177,42
4	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*127,512*	*4,79*	*610,78*
5	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*127,512*	*5,16*	*657,96*
6	*M*	*611410010500.S*	*Okno plastové O01*	*ks*	*7,000*	*137,02*	*959,14*
7	*M*	*611410010501.S*	*Okno plastové O02*	*ks*	*1,000*	*521,61*	*521,61*
8	*M*	*611410010502.S*	*Okno plastové O03*	*ks*	*1,000*	*1 124,44*	*1 124,44*
9	*M*	*611410010503.S*	*Okno plastové O04*	*ks*	*1,000*	*1 056,53*	*1 056,53*
10	*M*	*611410010504.S*	*Okno plastové O05*	*ks*	*4,000*	*185,66*	*742,64*
11	*M*	*611410010505.S*	*Okno plastové O06*	*ks*	*3,000*	*432,10*	*1 296,30*
12	*M*	*611410010506.S*	*Okno plastové O07*	*ks*	*2,000*	*243,64*	*487,28*
13	*M*	*611410010507.S*	*Okno plastové O08*	*ks*	*3,000*	*160,57*	*481,71*
14	*M*	*6114100104508.S*	*Okno plastové O09*	*ks*	*5,000*	*160,83*	*804,15*
15	*M*	*611410010509.S*	*Okno plastové O10*	*ks*	*1,000*	*687,68*	*687,68*
16	*M*	*611410010510.S*	*Okno plastové O11*	*ks*	*1,000*	*478,99*	*478,99*
37	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	30,000	7,78	233,40
38	*M*	*611550000300.S*	*Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela*	*m*	*31,400*	*9,39*	*294,85*
39	*M*	*611550001700.S*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe*	*pár*	*30,000*	*1,45*	*43,50*
40	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,883	0,72	79,59
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				53 868,87
41	K	767612100.S1	Montáž okien a stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	65,400	83,32	5 449,13
42	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*68,670*	*4,79*	*328,93*
43	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*68,670*	*5,16*	*354,34*
44	*M*	*553410003900.S*	*Dvere hliníkové posúvne D01*	*ks*	*1,000*	*8 602,39*	*8 602,39*
45	*M*	*553410006900.S*	*Dvere hliníkové posúvné D02*	*ks*	*1,000*	*8 911,35*	*8 911,35*
47	*M*	*553410008800.S*	*Dvere hliníkové dvojkrídlové D04*	*ks*	*2,000*	*3 882,51*	*7 765,02*
48	*M*	*553410008900.S*	*Hliníková stena O14*	*ks*	*1,000*	*8 451,05*	*8 451,05*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	*M*	*553410009000.S*	*Hliníková stena O15*	*ks*	*2,000*	*4 876,78*	*9 753,56*
50	K	767641110D5.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, D05	ks	2,000	95,67	191,34
51	*M*	*549150000600D5.S*	*Bezpečnostné kovanie*	*ks*	*2,000*	*44,18*	*88,36*
52	*M*	*553410014800D5.S*	*Dvere D05*	*ks*	*2,000*	*757,93*	*1 515,86*
53	K	767641110D6.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, D06	ks	1,000	73,51	73,51
54	*M*	*549150000600D6.S*	*Bezpečnostné kovanie*	*ks*	*1,000*	*93,68*	*93,68*
55	*M*	*553410014800D6.S*	*Dvere D06*	*ks*	*1,000*	*768,72*	*768,72*
56	K	767641120D15.S	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkrídlového, do existujúcej zárubne, D15	ks	2,000	67,81	135,62
57	*M*	*553410041100D15.S*	*Dvere kovové dvojkrídlové D15*	*ks*	*2,000*	*315,33*	*630,66*
58	K	767641120D16.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, D16	ks	1,000	52,49	52,49
59	*M*	*553410041100D16.S*	*Dvere kovové jednokrídlové D16*	*ks*	*1,000*	*261,98*	*261,98*
60	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	518,733	0,85	440,88

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
05 - Vykurovací systém
Časť:
051 - ASR
Úroveň 3:
0511 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**471,65**
PSV - Práce a dodávky PSV	471,65
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	388,69
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	82,96

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
05 - Vykurovací systém
Časť:
051 - ASR
Úroveň 3:
0511 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**471,65**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				471,65
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				388,69
1	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	170,000	2,04	346,80
2	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,804	52,10	41,89
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				82,96
3	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	24,000	1,21	29,04
4	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	24,000	0,41	9,84
5	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	24,000	0,75	18,00
6	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,589	44,27	26,08

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
05 - Vykurovací systém
Časť:
053 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**765,38**
PSV - Práce a dodávky PSV	765,38
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	765,38

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
05 - Vykurovací systém
Časť:
053 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**765,38**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				765,38
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				765,38
1	K	725539142.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 15 L	ks	4,000	19,29	77,16
2	*M*	*HAMK135*	*HAKL MK135 3,5kW elektrický prietokový ohrievač vody*	*ks*	*1,000*	*200,15*	*200,15*
3	*M*	*M HAMK135 M HABD10*	*HAKL BD 10s elektrický ohrievač vody 6-15 l*	*ks ks*	*3,000*	*158,59*	*475,77*
4	K	K 998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,268	45,90	12,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
05 - Vykurovací systém
Časť:
054 - UK

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 780,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 236,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 236,51
PSV - Práce a dodávky PSV	30 544,10
713 - Izolácie tepelné	2 748,43
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	3 419,03
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	9 893,67
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	3 585,44
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10 897,53

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
05 - Vykurovací systém
Časť:
054 - UK

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 780,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 236,51
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 236,51
1	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	202,000	4,49	906,98
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,626	20,76	54,52
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,626	10,57	27,76
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,520	0,36	18,91
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,626	9,68	25,42
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,130	1,22	16,02
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,626	48,67	127,81
8	K	979089711.S	Prenájom kontajneru 2 m3	ks	1,000	59,09	59,09
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 544,10
	D	713	Izolácie tepelné				2 748,43
9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	264,000	5,83	1 539,12
10	*M*	*283310006100.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*105,000*	*4,14*	*434,70*
11	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*35,000*	*4,37*	*152,95*
12	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*75,000*	*4,50*	*337,50*
13	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*35,000*	*5,08*	*177,80*
14	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*14,000*	*5,81*	*81,34*
15	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,624	1,21	25,02
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				3 419,03
16	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	2,000	18,31	36,62
17	*M*	*484630006500.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*2,000*	*141,99*	*283,98*
18	K	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	2,000	146,04	292,08
19	*M*	*484420016900.S*	*Zásobník akumulačný vykurovacej vody v spojení so solárnými systémami, čerpadlami a kotlami, objem 400 l*	*ks*	*2,000*	*1 387,31*	*2 774,62*
20	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	24,405	1,30	31,73
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				9 893,67
21	K	733166150.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	105,000	21,98	2 307,90
22	K	733166154.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	35,000	26,97	943,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	733166156.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	75,000	34,97	2 622,75
24	K	733166158.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	35,000	43,12	1 509,20
25	K	733166160.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	14,000	64,93	909,02
26	K	733167199.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm	ks	4,000	5,68	22,72
27	*M*	*286220017000.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké*	*ks*	*4,000*	*8,39*	*33,56*
28	K	733167200.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	10,000	6,49	64,90
29	*M*	*286220017400.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované*	*ks*	*10,000*	*8,98*	*89,80*
30	K	733167200.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	6,49	12,98
31	*M*	*286220017500.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná*	*ks*	*2,000*	*9,57*	*19,14*
32	K	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	9,81	19,62
33	*M*	*286220019800.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 32-32-25 mm, prietoková redukcia*	*ks*	*2,000*	*24,24*	*48,48*
34	K	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	9,81	39,24
35	*M*	*286220019000.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 32-16-32 mm, odbočka redukovaná*	*ks*	*4,000*	*23,06*	*92,24*
36	K	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	9,81	39,24
37	*M*	*286220019800.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 32-32-25 mm, prietoková redukcia*	*ks*	*4,000*	*24,24*	*96,96*
38	K	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	2,000	12,60	25,20
39	*M*	*286220020200.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 40-32-32 mm, odbočka a prietok redukované*	*ks*	*2,000*	*54,96*	*109,92*
40	K	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	2,000	12,60	25,20
41	*M*	*286220019900.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 40 mm, odbočka a prietok rovnaké*	*ks*	*2,000*	*54,96*	*109,92*
42	K	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	2,000	12,60	25,20
43	*M*	*286220020100.S*	*T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 40-25-40 mm, odbočka redukovaná*	*ks*	*2,000*	*54,96*	*109,92*
44	K	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 26	ks	6,000	6,09	36,54
45	*M*	*286220009600*	*T-kus RADOPRESS D 26/16/20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE*	*ks*	*4,000*	*14,09*	*56,36*
46	*M*	*286220010100*	*T-kus RADOPRESS D 26/20/20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE*	*ks*	*2,000*	*13,26*	*26,52*
47	K	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 26	ks	8,000	6,09	48,72
48	*M*	*286220009700*	*T-kus RADOPRESS D 26/16/26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE*	*ks*	*8,000*	*14,09*	*112,72*
49	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	264,000	0,79	208,56
50	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	76,873	1,65	127,19
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				3 585,44
51	K	734223121.S	Montáž ventilu , hlavice a šrúbenia	súbor	24,000	55,59	1 334,16
52	*M*	*551210033700.S*	*Ventil termostatický jednoregulačný rohový 1/2”*	*ks*	*24,000*	*11,72*	*281,28*
53	*M*	*551280002000.S*	*Termostatická hlavica*	*ks*	*24,000*	*24,39*	*585,36*
54	*M*	*TS1*	*Termostatické šrúbenie*	*s*	*24,000*	*33,09*	*794,16*
55	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	48,000	4,76	228,48
56	*M*	*197730081200.S*	*Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie , mosadz*	*ks*	*48,000*	*4,98*	*239,04*
57	*M*	*NAT*	*Nátrubok 1/2"*	*ks*	*48,000*	*2,36*	*113,28*
58	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	32,767	0,30	9,68
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				10 897,53
59	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	16,99	101,94
60	*M*	*484530056600.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x700x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*1,000*	*155,94*	*155,94*
61	*M*	*484530056700.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*3,000*	*170,44*	*511,32*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	*M*	*484530056800.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 600x900x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*2,000*	*186,13*	*372,26*
63	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	19,13	19,13
64	*M*	*484530068300.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 900x900x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*1,000*	*320,89*	*320,89*
65	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	20,98	20,98
66	*M*	*484530068400.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 900x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*1,000*	*348,66*	*348,66*
67	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	23,78	23,78
68	*M*	*484530068800.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhÍ 900x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*1,000*	*514,13*	*514,13*
69	K	735154240.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	17,47	17,47
70	*M*	*484530048213.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 600x500x155 mm s bočným pripojením*	*ks*	*1,000*	*224,96*	*224,96*
71	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	19,40	38,80
72	*M*	*484530048222.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 600x800x155 mm s bočným pripojením*	*ks*	*2,000*	*304,50*	*609,00*
73	K	735154244.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	31,36	62,72
74	*M*	*484530076300.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 600x2000x155 mm s bočným pripojením*	*ks*	*2,000*	*642,28*	*1 284,56*
75	K	735154251.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	21,80	130,80
76	*M*	*484530048315.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 900x700x155 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*1,000*	*386,25*	*386,25*
77	*M*	*484530039900*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 900x800x155 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*1,000*	*479,07*	*479,07*
78	*M*	*484530048321.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 900x900x155 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*4,000*	*469,35*	*1 877,40*
79	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	24,55	49,10
80	*M*	*484530048330.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 900x1200x155 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*2,000*	*592,25*	*1 184,50*
81	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelovéhotrojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	27,25	54,50
82	*M*	*484530048336.S*	*Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhÍ 900x1600x155 mm, s bočným pripojením*	*ks*	*2,000*	*756,17*	*1 512,34*
83	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	24,000	15,02	360,48
84	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	125,103	1,89	236,55

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
06 - Systém chladenia a vetrania
Časť:
061 - ASR
Úroveň 3:
0611 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**910,59**
HSV - Práce a dodávky HSV	910,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	910,59

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
06 - Systém chladenia a vetrania
Časť:
061 - ASR
Úroveň 3:
0611 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**910,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				910,59
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				910,59
1	K	971033451.S1	Vybúranie otvorov pre VZT	ks	4,000	17,80	71,20
2	K	971052651.S	Vybúranie otvoru pre VZT jednotku	m3	1,200	269,53	323,44
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,756	10,35	38,87
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,756	20,76	77,97
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,756	10,57	39,70
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,680	0,36	40,56
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,756	9,68	36,36
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,024	1,22	18,33
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,756	48,67	182,80
10	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	40,68	81,36

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
06 - Systém chladenia a vetrania
Časť:
063 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**208,63**
D PSV - Práce a dodávky PSV	208,63
D 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	208,63

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
06 - Systém chladenia a vetrania
Časť:
063 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**208,63**
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				208,63
	D	D 721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				208,63
1	K	K 721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	3,000	21,06	63,18
2	*M*	*M 551620015600*	*Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS*	*ks*	*1,000*	*74,46*	*74,46*
3	*M*	*M 551620027100*	*Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP*	*ks*	*2,000*	*35,44*	*70,88*
4	K	K 998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	1,10	0,11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
07 - Osvetlenie
Časť:
072 - ELI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**58 998,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 272,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 272,00
M - Práce a dodávky M	54 806,21
21-M - Elektromontáže	54 806,21
OST - Ostatné	2 920,00

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
07 - Osvetlenie
Časť:
072 - ELI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**58 998,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 272,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 272,00
1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	96,000	1,70	163,20
2	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	30,000	6,51	195,30
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	450,000	2,03	913,50
	D	M	Práce a dodávky M				54 806,21
	D	21-M	Elektromontáže				54 806,21
4	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	35,000	1,66	58,10
5	*M*	*345710009100.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20*	*m*	*35,000*	*0,85*	*29,75*
6	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	10,000	1,45	14,50
7	*M*	*345710005500.S*	*Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm*	*m*	*10,000*	*0,71*	*7,10*
8	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	82,000	1,93	158,26
9	*M*	*3450921000*	*Krabica prístrojová typ: KP 68/2*	*ks*	*82,000*	*0,18*	*14,76*
10	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,000	8,54	298,90
11	*M*	*3450907010*	*Krabica KU 68-1902 prázdna s viečkom*	*ks*	*35,000*	*0,31*	*10,85*
12	*M*	*3450644800*	*Svorka dvojitá napichovacia (WAGO 273-252)*	*ks*	*200,000*	*0,14*	*28,00*
13	*M*	*3450644900*	*Svorka trojitá napichovacia (WAGO 273-253)*	*ks*	*300,000*	*0,18*	*54,00*
14	*M*	*3450645000*	*Svorka štvoritá napichovacia (WAGO 273-254)*	*ks*	*100,000*	*0,18*	*18,00*
15	*M*	*3450645100*	*Svorka 5-násobná napichovacia (WAGO 273-255)*	*ks*	*50,000*	*0,24*	*12,00*
16	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	3 000,000	1,90	5 700,00
17	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8*	*ks*	*3 000,000*	*0,02*	*60,00*
18	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	2,000	126,51	253,02
19	*M*	*6315190700*	*Materiál pre výrobu požiarnej upchávky, doska z minerálnych vlákien hrúbky 8 cm,100/50 cm, tmel*	*m2*	*2,000*	*171,64*	*343,28*
20	K	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	4,000	40,64	162,56
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	520,000	1,57	816,40
22	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	32,000	2,03	64,96
23	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	2,60	78,00
24	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	2,000	5,58	11,16
25	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 1,5,6	ks	31,000	3,52	109,12
26	*M*	*345330003510.S 1*	*Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.1*	*ks*	*15,000*	*3,35*	*50,25*
27	*M*	*345330003510.S 5*	*Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.5*	*ks*	*8,000*	*3,40*	*27,20*
28	*M*	*345330003510.S 6*	*Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6*	*ks*	*8,000*	*6,31*	*50,48*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*31,000*	*1,03*	*31,93*
30	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	85,000	8,14	691,90
31	*M*	*ET20180101*	*Zásuvka polozápustná, farba biela, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, osadenie do platového žľabu vrátane krabice*	*ks*	*85,000*	*5,43*	*461,55*
32	*M*	*ET20180110*	*1-násobný rámček pre osadenie zásuvky biely*	*ks*	*85,000*	*1,37*	*116,45*
33	K	210120009.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	1,000	8,97	8,97
34	*M*	*345290013800.S*	*Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51*	*ks*	*1,000*	*15,20*	*15,20*
35	*M*	*345290015300.S*	*Poistková vložka valcová PV14 63A gG, veľkosť 14x51*	*ks*	*3,000*	*1,93*	*5,79*
36	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	4,000	64,15	256,60
37	*M*	*20001512*	*RE - Rozvádzač elektromerový pilierovy - pre dva elektromery, In=2x63A,VSD, IP42/20 vrátane výrobných certifikátiov (s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie)*	*ks*	*1,000*	*666,94*	*666,94*
38	*M*	*20001412*	*R1 - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (cca 600x800x250mm), In=50A, IP40/20 vrátane výrobných certifikátiov (s prístrojovým vybavením zapojením v zmysle dokumentácie)*	*ks*	*1,000*	*1 288,64*	*1 288,64*
39	*M*	*20001412.1*	*R1.2 - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (cca 600x800x250mm), In=50A, IP40/20 vrátane výrobných certifikátiov (s prístrojovým vybavením zapojením v zmysle dokumentácie)*	*ks*	*1,000*	*954,02*	*954,02*
40	*M*	*20001412.2*	*R2 - Rozvádzač nástenný oceľovo plechový (cca 600x600x250mm), In=50A, IP40/20 vrátane výrobných certifikátiov (s prístrojovým vybavením zapojením v zmysle dokumentácie)*	*ks*	*1,000*	*910,48*	*910,48*
41	K	210201080	Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED	ks	78,000	6,74	525,72
42	*M*	*34835010011*	*A - Svietidlo interiérové, LED, prisadené, 230V/40W/IP40 Isia Ceiling Lamp 40cm LED 3000K-4000C Black*	*ks*	*22,000*	*118,93*	*2 616,46*
43	*M*	*34835010012*	*B - Svietidlo interiérové, LED prisadené stropné svietidlo PANEL VAL600 230V/36W 4000K KWT+rám čierny*	*ks*	*28,000*	*96,30*	*2 696,40*
44	*M*	*34835010013*	*C - Svietidlo interiérové, LED zapustené stropné svietidlo 230V/13W/IP44 DN165 830WT biele*	*ks*	*12,000*	*12,83*	*153,96*
45	*M*	*34835010014*	*D - Svietidlo extériové, LED svietidlo 230V/19W/IP66 Lombardo lag 339 Reg LL14010ES3 antracit*	*ks*	*3,000*	*211,38*	*634,14*
46	*M*	*34835010015*	*E - Svietidlo extériové, LED svietidlo 230V/12,5W/IP65 Lombardo Kura Top X5 LL14706DL3 tmavá šedá*	*ks*	*8,000*	*149,83*	*1 198,64*
47	*M*	*34835010016*	*Es - Svietidlo extériové, LED svietidlo 230V/15W/IP65 SF BLKH 300S 15W/3000K BK čierna*	*ks*	*5,000*	*198,36*	*991,80*
48	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	26,70	26,70
49	*M*	*5015065*	*Lišta potenciálov. vyrovnania pre montáž pod omietku vrátane krabice pre osadenie 2 líšt 1809*	*ks*	*1,000*	*5,08*	*5,08*
50	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	16,000	5,72	91,52
51	*M*	*3544247905*	*Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*16,000*	*0,87*	*13,92*
52	*M*	*3544247910*	*Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m*	*ks*	*16,000*	*0,62*	*9,92*
53	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	210,000	1,35	283,50
54	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	56,000	1,69	94,64
55	*M*	*5628900000*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*56,000*	*0,20*	*11,20*
56	K	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sťahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	150,000	1,64	246,00
57	*M*	*790402*	*Káblová prýchytka PVC s natĺkacou hmoždinkou a sťahovacou páskou US1 (UKT1) alebo ekvivalent*	*ks*	*150,000*	*0,58*	*87,00*
58	K	210881055.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	210,000	0,80	168,00
59	*M*	*341610012300.S*	*Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 4 mm2*	*m*	*210,000*	*1,12*	*235,20*
60	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	35,000	1,54	53,90
61	*M*	*341610012600.S 1*	*Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 16 mm2*	*m*	*35,000*	*3,77*	*131,95*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 800,000	1,13	2 034,00
63	*M*	*341610014301*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2*	*m*	*300,000*	*0,78*	*234,00*
64	*M*	*341610014302*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2*	*m*	*1 500,000*	*0,94*	*1 410,00*
65	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 300,000	1,30	1 690,00
66	*M*	*341610014401*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5*	*m*	*1 300,000*	*1,17*	*1 521,00*
67	K	210881078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	75,000	1,50	112,50
68	*M*	*3416100146001*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 B2ca - s1d1a1*	*m*	*75,000*	*3,31*	*248,25*
69	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	130,000	2,98	387,40
70	*M*	*341610017200*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2 B2ca - s1d1a1*	*m*	*130,000*	*7,74*	*1 006,20*
71	K	210881104.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	10,000	2,78	27,80
72	*M*	*KPE000001634*	*Kábel pevný N2XH-J 5x16 bezhalogénový oranžový*	*m*	*10,000*	*10,81*	*108,10*
73	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,000	346,31	6 926,18
74	K	OST-0001	Práce spojené s úpravou rozvádzača HDS, RE	ks	1,000	5 029,53	5 029,53
75	K	PM	Podružný materiál	%	20,000	332,51	6 650,11
76	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,000	330,64	3 306,37
	D	OST	Ostatné				2 920,00
77	K	HZS-001	Revízie elektroinštalácie	ks	1,000	450,00	450,00
78	K	HZS-001.9	Odsúhlasenie konštrukčnej dokumentácie OPO	ks	1,000	670,00	670,00
79	K	HZS-003	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	72,000	25,00	1 800,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
08 - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
081 - ASR
Úroveň 3:
0811 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**27 750,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	27 706,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 706,22
PSV - Práce a dodávky PSV	44,76
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	44,76

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
08 - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
081 - ASR
Úroveň 3:
0811 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**27 750,98**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 706,22
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 706,22
1	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	9,401	78,69	739,76
2	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	103,214	3,32	342,67
3	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	18,913	1,42	26,86
4	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	15,160	20,53	311,23
5	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	5,974	90,35	539,75
6	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	5,064	6,51	32,97
7	K	964011231.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,394	91,55	36,07
8	K	964053111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	m3	1,645	116,83	192,19
9	K	964061321.S	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, -0,04700t	ks	2,000	12,30	24,60
10	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000	0,57	9,12
11	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	3,000	0,95	2,85
12	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,000	16,80	134,40
13	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	12,400	13,81	171,24
14	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	826,366	4,88	4 032,67
15	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	947,653	2,32	2 198,55
16	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	130,470	3,24	422,72
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	186,324	10,57	1 969,44
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 589,720	0,36	2 012,30
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	186,324	9,68	1 803,62
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	745,296	1,22	909,26
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	186,324	48,67	9 068,39
22	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	67,000	40,68	2 725,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44,76
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				44,76
23	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	5,84	29,20
24	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	3,89	15,56

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
08 - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
081 - ASR
Úroveň 3:
0812 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**41 297,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	31 005,79
2 - Zakladanie	2 013,76
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	134,14
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 577,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 280,40
99 - Presun hmôt HSV	#ODKAZ!
PSV - Práce a dodávky PSV	10 291,53
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 982,85
766 - Konštrukcie stolárske	606,01
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 702,67
781 - Obklady	#ODKAZ!
784 - Maľby	#ODKAZ!

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
08 - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
081 - ASR
Úroveň 3:
0812 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 297,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				31 005,79
	D	2	Zakladanie				2 013,76
1	K	275321411.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,346	151,59	507,22
2	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,820	19,32	73,80
3	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,820	9,01	34,42
4	K	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505)	t	0,669	2 090,17	1 398,32
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				134,14
5	K	340239266.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm	m2	3,270	41,02	134,14
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 577,49
6	K	611459181.S	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	418,406	3,58	1 497,89
7	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	418,406	3,66	1 531,37
8	K	611460115.S	Príprava vnútorného podkladu stropov pre uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím základom	m2	418,406	5,55	2 322,15
9	K	611460366.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová	m2	418,406	25,90	10 836,72
16	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	480,000	2,40	1 152,00
17	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	225,000	2,80	630,00
18	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	182,000	2,70	491,40
19	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	120,000	2,94	352,80
21	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	13,000	64,56	839,28
22	*M*	*553310001700.S*	*Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia*	*ks*	*13,000*	*208,40*	*2 709,20*
23	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	4,000	65,33	261,32
24	*M*	*553310002000.S*	*Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia*	*ks*	*4,000*	*238,34*	*953,36*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 280,40
26	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	430,000	7,77	3 341,10
27	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	430,000	4,51	1 939,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 291,53
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 982,85
32	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	71,347	71,48	5 099,88
33	K	763124132.S1	Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm, bez TI	m2	16,503	49,30	813,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	49,401	1,40	69,37
	D	766	Konštrukcie stolárske				606,01
35	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	8,400	18,91	158,84
36	*M*	*611410010511.S*	*Okno plastové O12*	*ks*	*1,000*	*361,12*	*361,12*
37	*M*	*611410010512.S*	*Okno plastové O13*	*ks*	*1,000*	*86,05*	*86,05*
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 702,67
57	K	767612100.S1	Montáž okien a stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,640	83,32	636,56
58	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*8,022*	*4,79*	*38,43*
59	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*8,022*	*5,16*	*41,39*
60	*M*	*553410008700.S*	*Dvere hliníkove dvojkrídlové D03*	*ks*	*1,000*	*2 986,29*	*2 986,29*

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
08 - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
082 - ELI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 373,60**
M - Práce a dodávky M	1 373,60
21-M - Elektromontáže	1 373,60

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
08 - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
082 - ELI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 373,60**
	D	M	Práce a dodávky M				1 373,60
	D	21-M	Elektromontáže				1 373,60
1	*M*	*3483501001V.*	*V - Ventilátor 230/11W/IP44 VORTICE mfo 100 / 18W - s časovým dobehom*	*ks*	*8,000*	*153,30*	*1 226,40*
2	K	210201099	Zapojenie ventilátora s dobehom	ks	8,000	18,40	147,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
09 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov
Časť:
091 - ASR
Úroveň 3:
091 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 781,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	#ODKAZ!
2 - Zakladanie	#ODKAZ!
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	#ODKAZ!
99 - Presun hmôt HSV	#ODKAZ!
PSV - Práce a dodávky PSV	2 781,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	#ODKAZ!
713 - Izolácie tepelné	#ODKAZ!
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 781,06
771 - Podlahy z dlaždíc	#ODKAZ!

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
09 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov
Časť:
091 - ASR
Úroveň 3:
091 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 781,06**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 781,06
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 781,06
24	K	767660105.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	2,000	22,82	45,64
25	*M*	*611530015000.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x1000 mm*	*ks*	*2,000*	*150,19*	*300,38*
26	K	767660106.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	3,000	31,26	93,78
27	*M*	*611530016400.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x2400 mm*	*ks*	*3,000*	*254,17*	*762,51*
28	K	767660110.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	3,000	25,60	76,80
29	*M*	*611530025500.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1500x700 mm*	*ks*	*3,000*	*170,11*	*510,33*
30	K	767660116.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	2,000	48,63	97,26
31	*M*	*611530038000.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2200x2400 mm*	*ks*	*2,000*	*439,01*	*878,02*
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,226	0,85	16,34

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
10 - Modernizácia, resp.obstarávanie prevádzkových strojov
Časť:
101 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**319,86**
D PSV - Práce a dodávky PSV	319,86
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	319,86

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
10 - Modernizácia, resp.obstarávanie prevádzkových strojov
Časť:
101 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**319,86**
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				319,86
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				319,86
1	K	K 72222105.S	Montáž sprietokovej klapky	ks	16,000	3,48	55,68
2	*M*	*M 065540699*	*Schell Príslušenstvo - Obmedzovač prietoku 4 l/min na rohové ventily, chróm*	*ks*	*16,000*	*16,32*	*261,12*
3	K	K 998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,204	15,00	3,06

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
11 - Zelené opatrenia
Časť:
111 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**22 647,47**
D HSV - Práce a dodávky HSV	21 786,26
D 8 - Rúrové vedenie	21 786,26
D PSV - Práce a dodávky PSV	861,21
D 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	861,21

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
11 - Zelené opatrenia
Časť:
111 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 647,47**
	D	D HSV	Práce a dodávky HSV				21 786,26
	D	D 8	Rúrové vedenie				21 786,26
1	K	K 894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	74,36	223,08
2	*M*	*M 286610035200*	*Šachtové dno prietočné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN*	*ks*	*3,000*	*355,86*	*1 067,58*
3	*M*	*M 286610045400.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP*	*ks*	*6,000*	*897,65*	*5 385,90*
4	*M*	*M 286610045900*	*Teleskopický adaptér*	*ks*	*3,000*	*145,79*	*437,37*
5	*M*	*M 552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN*	*ks*	*3,000*	*360,54*	*1 081,62*
6	*M*	*M 592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN*	*ks*	*3,000*	*82,36*	*247,08*
7	K	K 895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	38,880	29,35	1 141,13
8	*M*	*M 286650000300*	*Vsakovací blok DRENBLOK DB60, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN*	*ks*	*180,000*	*59,13*	*10 643,40*
9	*M*	*M 693110004100*	*Geotextília polypropylénová Dachtex 180 PP, šxl 2x50m, netkaná, EKODREN*	*m2*	*166,000*	*1,63*	*270,58*
10	K	K 895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	28,16	28,16
11	*M*	*M 286610047600*	*Filtračno-usadzovacia šachta AFS200 s poklopom, DN 600, výška 1.8 m, EKODREN*	*ks*	*1,000*	*1 020,06*	*1 020,06*
12	K	K 8962901.S	Vsakovací vrt do hĺbky 25 m	ks	1,000	240,30	240,30
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				861,21
	D	D 721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				861,21
13	K	K 721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	5,000	15,70	78,50
14	*M*	*M 286630056150*	*Lapač strešných naplavenín HL600N, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny*	*ks*	*5,000*	*156,52*	*782,60*
15	K	K 998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	1,10	0,11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
12 - Debarierizačné opatrenia
Časť:
121 - ASR
Úroveň 3:
1211 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 874,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 874,75
1 - Zemné práce	190,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 684,74

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
12 - Debarierizačné opatrenia
Časť:
121 - ASR
Úroveň 3:
1211 - Búracie a zemné práce

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 874,75**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 874,75
	D	1	Zemné práce				190,01
1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	15,410	12,33	190,01
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 684,74
2	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	76,400	4,83	369,01
3	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	11,668	90,35	1 054,20
4	K	963051110.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm, -2,40000t	m3	3,773	128,48	484,76
5	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	24,950	43,75	1 091,56
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	50,284	10,35	520,44
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	50,284	20,76	1 043,90
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,284	10,57	531,50
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 508,520	0,36	543,07
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,284	9,68	486,75
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	201,136	1,22	245,39
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	44,505	48,67	2 166,06
13	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,779	71,96	415,86
14	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	18,000	40,68	732,24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
12 - Debarierizačné opatrenia
Časť:
121 - ASR
Úroveň 3:
1212 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**38 179,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	15 603,15
2 - Zakladanie	6 902,86
4 - Vodorovné konštrukcie	6 110,76
5 - Komunikácie	1 039,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	390,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	234,36
99 - Presun hmôt HSV	925,29
PSV - Práce a dodávky PSV	22 575,87
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 758,71
766 - Konštrukcie stolárske	235,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 490,66
771 - Podlahy z dlaždíc	4 481,64
781 - Obklady	1 218,06
783 - Nátery	1 354,32
784 - Maľby	36,65

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
12 - Debarierizačné opatrenia
Časť:
121 - ASR
Úroveň 3:
1212 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 179,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 603,15
	D	2	Zakladanie				6 902,86
1	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	11,856	228,59	2 710,16
2	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,778	1 225,50	2 178,94
3	K	275321411.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,346	151,59	507,22
4	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,820	19,32	73,80
5	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,820	9,01	34,42
6	K	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505)	t	0,669	2 090,17	1 398,32
	D	4	Vodorovné konštrukcie				6 110,76
7	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	5,288	157,80	834,45
8	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	22,637	8,59	194,45
9	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	22,637	4,90	110,92
10	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	1,058	1 896,79	2 006,80
11	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,906	148,39	579,61
12	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,781	1 963,84	1 533,76
13	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	29,561	23,26	687,59
14	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	29,561	5,52	163,18
	D	5	Komunikácie				1 039,30
15	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,410	18,31	282,16
16	*M*	*592460019900.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prírodná*	*m2*	*15,718*	*48,17*	*757,14*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				390,58
17	K	611459181.S	Zatieranie škár stropov zo stropníc alebo dosiek maltou do roviny líca	m2	3,040	3,58	10,88
18	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	3,040	3,66	11,13
19	K	611460115.S	Príprava vnútorného podkladu stropov pre uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím základom	m2	3,040	5,55	16,87
20	K	611460366.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	3,040	25,90	78,74
21	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	64,56	64,56
22	*M*	*553310001700.S*	*Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia*	*ks*	*1,000*	*208,40*	*208,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				234,36
23	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	28,70	28,70
24	*M*	*404410175686*	*Návesť ZDZ 330-82"Služby (parkovisko P+R)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*35,83*	*35,83*
25	K	914501122.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pätky	ks	1,000	47,41	47,41
26	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*1,000*	*12,35*	*12,35*
27	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*1,000*	*0,84*	*0,84*
28	*M*	*404490008800.S*	*Hliníkova pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu*	*ks*	*1,000*	*21,02*	*21,02*
29	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	1,800	26,78	48,20
30	*M*	*404460002000.S*	*Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie*	*kg*	*8,100*	*4,94*	*40,01*
	D	99	Presun hmôt HSV				925,29
31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	65,161	14,20	925,29
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 575,87
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 758,71
32	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	21,000	71,48	1 501,08
33	K	763124132.S1	Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12.5 mm, bez TI	m2	4,800	49,30	236,64
34	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	14,945	1,40	20,99
	D	766	Konštrukcie stolárske				235,83
35	K	766662132D12.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D12 do jestv. zárubne	ks	1,000	36,44	36,44
36	*M*	*611610000400D 12.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D12*	*ks*	*1,000*	*197,90*	*197,90*
37	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,054	0,72	1,49
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				13 490,66
38	K	767162220Z1.S1	Montáž a dodávka zábradlia Z1	m	8,960	153,82	1 378,23
39	K	767162220Z2.S1	Montáž a dodávka zábradlia Z2	m	1,740	144,61	251,62
40	K	767162220Z3.S1	Montáž a dodávka zábradlia Z3	m	4,600	151,00	694,60
41	K	767162220Z4.S1	Montáž a dodávka zábradlia Z4	m	3,095	147,92	457,81
42	K	767211112.S	Montáž rampy	kg	3 271,000	1,21	3 957,91
43	*M*	*133830000100.S*	*Rampa*	*t*	*3,271*	*2 029,47*	*6 638,40*
44	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	131,883	0,85	112,09
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 481,64
45	K	771551040.S	Montáž podláh z dlaždíc vrátane soklíkov a dlažby pre nevidiacich	m2	74,038	22,84	1 691,03
46	*M*	*597740002100.S*	*Dlaždice keramické vrátane soklíkov a dlažby pre nevidiacich*	*m2*	*78,480*	*33,16*	*2 602,40*
47	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	55,873	3,37	188,21
	D	781	Obklady				1 218,06
48	*M*	*597640000700.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 600x600x14 mm*	*m2*	*14,737*	*31,81*	*468,78*
49	*M*	*585860001200.S*	*Tmel silikónový acetátový 330 ml*	*ks*	*0,198*	*30,14*	*5,97*
50	*M*	*585860003100.S*	*Škárovacia hmota flexibilná, intuitívna, bez biocídov*	*ks*	*7,135*	*8,79*	*62,72*
51	K	781441017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 600x600 mm	m2	14,170	46,61	660,46
52	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,061	2,50	20,13
	D	783	Nátery				1 354,32
53	K	783172511.S	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 3x s emailovaním - 175µm	m2	44,000	30,78	1 354,32
	D	784	Maľby				36,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	10,040	1,42	14,26
55	K	784452472.S1	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	10,040	2,23	22,39

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
12 - Debarierizačné opatrenia
Časť:
122 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 012,12**
D PSV - Práce a dodávky PSV	1 012,12
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	1 012,12

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
12 - Debarierizačné opatrenia
Časť:
122 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 012,12**
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				1 012,12
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				1 012,12
1	K	K 725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	19,89	19,89
2	*M*	*22280900002*	*Duravit D-Code - Závesné WC, bezbariérové, biela*	*ks*	*1,000*	*253,53*	*253,53*
3	*M*	*0060710000*	*Duravit D-Code - WC sedadlo bez poklopu, biela*	*ks*	*1,000*	*64,86*	*64,86*
4	*M*	*M AM101/1300H*	*Sádromodul - predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu) – pre osoby so zníženou hybnosťou*	*ks*	*1,000*	*353,22*	*353,22*
5	*M*	*M M279*	*Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*ks*	*1,000*	*71,19*	*71,19*
6	K	K 725219201.S	Montáž umývadla keramického	ks	1,000	39,10	39,10
7	*M*	*M 10TP60060*	*Sapho Disabled - Umývadlo, 595x456 mm, pre ľudí s handicapom, s prepadom, 1 otvor na batériu, biela 10TP60060*	*ks*	*1,000*	*66,58*	*66,58*
8	K	K 725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,12	8,12
9	*M*	*H3111U800412911*	*Umývadlová batéria Jika Deep bez výpuste chróm*	*ks*	*1,000*	*94,53*	*94,53*
10	K	K 725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	1,000	9,11	9,11
11	*M*	*M A873*	*Sifón univerzálny podomietkový, priestorovo úsporný*	*ks*	*1,000*	*19,69*	*19,69*
12	K	K 998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,268	45,90	12,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
09B - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
091 - ASR
Úroveň 3:
0912 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**47 950,11**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 071,92
2 - Zakladanie	#ODKAZ!
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	#ODKAZ!
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 325,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 600,67
99 - Presun hmôt HSV	1 145,44
PSV - Práce a dodávky PSV	14 878,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	#ODKAZ!
766 - Konštrukcie stolárske	2 323,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	#ODKAZ!
781 - Obklady	7 959,29
784 - Maľby	4 595,20

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
09B - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
091 - ASR
Úroveň 3:
0912 - Nový stav

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 950,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 071,92
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				26 325,81
10	K	612401918.S	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	947,653	0,45	426,44
11	K	612411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	947,653	0,64	606,50
12	K	612451071.S1	Vyspravenie povrchu stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	947,653	1,67	1 582,58
13	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	947,653	1,96	1 857,40
14	K	612460366.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová	m2	947,653	10,10	9 571,30
15	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	947,653	7,36	6 974,73
20	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	947,653	5,60	5 306,86
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 600,67
25	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	950,000	5,69	5 405,50
28	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním káps s plochou do 1 m2	ks	1,000	23,00	23,00
29	*M*	*552410002701.S*	*Poklop nerezovy ľahký 1000x600 mm*	*ks*	*1,000*	*107,36*	*107,36*
30	*M*	*552410002801.S*	*Rám oceľový 1010x610 mm*	*ks*	*1,000*	*64,81*	*64,81*
	D	99	Presun hmôt HSV				1 145,44
31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	80,665	14,20	1 145,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 878,19
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 323,70
38	K	766662112D7.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D07 do jestv. zárubne	ks	1,000	34,35	34,35
39	*M*	*611610000400D 7.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D07*	*ks*	*1,000*	*163,12*	*163,12*
40	K	766662112D8.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D08 do jestv. zárubne	ks	1,000	30,84	30,84
41	*M*	*611610000400D 8.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D08*	*ks*	*1,000*	*167,78*	*167,78*
42	K	766662112D9P.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D09 - plné do jestv. zárubne	ks	1,000	28,95	28,95
43	*M*	*611610000400D 9P.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D09-plné*	*ks*	*1,000*	*159,27*	*159,27*
44	K	766662112D9S.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 3D09-presklenné do jestv. zárubne	ks	2,000	28,57	57,14
45	*M*	*611610000400D 9S.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D09-presklenné*	*ks*	*2,000*	*169,78*	*339,56*
46	K	766662132D10.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D10 do jestv. zárubne	ks	1,000	28,40	28,40
47	*M*	*611610000400D 10.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D10*	*ks*	*1,000*	*133,80*	*133,80*
48	K	766662132D11.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D11 do jestv. zárubne	ks	1,000	32,71	32,71
49	*M*	*611610000400D 11.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D11*	*ks*	*1,000*	*142,29*	*142,29*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	766662132D12.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D12 do jestv. zárubne	ks	1,000	36,44	36,44
51	*M*	*611610000400D 12.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D12*	*ks*	*1,000*	*197,90*	*197,90*
52	K	766662132D13.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového D13 do jestv. zárubne	ks	2,000	31,69	63,38
53	*M*	*611610000400D 13.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové D13*	*ks*	*2,000*	*157,14*	*314,28*
54	K	766662132D14.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového D14 do jestv. zárubne	ks	1,000	66,09	66,09
55	*M*	*611610000400D 14.S*	*Dvere vnútorné dvojkrídlové D14*	*ks*	*1,000*	*304,74*	*304,74*
56	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,280	0,72	22,66
	D	781	Obklady				7 959,29
61	*M*	*597640000700.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 600x600x14 mm*	*m2*	*96,341*	*31,81*	*3 064,61*
62	*M*	*585860001200.S*	*Tmel silikónový acetátový 330 ml*	*ks*	*1,296*	*30,14*	*39,06*
63	*M*	*585860003100.S*	*Škárovacia hmota flexibilná, intuitívna, bez biocídov*	*ks*	*46,645*	*8,79*	*410,01*
64	K	781441017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 600x600 mm	m2	92,636	46,61	4 317,76
65	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,186	2,50	127,85
	D	784	Maľby				4 595,20
66	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 258,960	1,42	1 787,72
67	K	784452472.S1	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	1 258,960	2,23	2 807,48

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
09B - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
093 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 695,13**
D HSV - Práce a dodávky HSV	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konštrukcie	#ODKAZ!
D 1 - Zemné práce	#ODKAZ!
D 8 - Rúrové vedenie	#ODKAZ!
D M - Práce a dodávky M	#ODKAZ!
D 23-M - Montáže potrubia	#ODKAZ!
D VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	#ODKAZ!
D PSV - Práce a dodávky PSV	9 695,13
D 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 204,19
D 763 - Konštrukcie - drevostavby	168,92
713 - Izolácie tepelné	402,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 405,74
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	4 513,90

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
09B - Kvalita vnútorného prostredia
Časť:
093 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 695,13**
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				9 695,13
	D	D 721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 204,19
61	K	K 721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50, vrátane tvaroviek	m	15,000	15,41	231,15
62	K	K 721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110, vrátane tvaroviek	m	10,000	19,97	199,70
63	K	K 721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32, vrátane tvaroviek	m	25,000	16,15	403,75
64	K	K 721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	6,68	26,72
65	*M*	*M 286540019100.S*	*Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*4,000*	*3,51*	*14,04*
66	K	K 721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	8,000	3,02	24,16
67	K	K 721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	5,16	30,96
68	K	K 721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	8,63	8,63
69	*M*	*M 286630025200*	*Podlahový vpust HL310N-3124, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruba, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka Nil 115x115 mm, PP/PE/nerez*	*ks*	*1,000*	*152,09*	*152,09*
70	*M*	*M 286630053500*	*Izolačná súprava HL83.H, 196x114 mm, bitumenová izolácia D 400 mm, nerezové krúžky so skrutkami, manžetové tesnenia*	*ks*	*1,000*	*64,38*	*64,38*
71	K	K 721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	50,000	0,97	48,50
72	K	K 998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	1,10	0,11
	D	D 763	Konštrukcie - drevostavby				168,92
73	K	K 763170031.S	Revízne dvierka 300x300 mm	ks	4,000	25,91	103,64
74	K	K 763170034.S	Revízne dvierka 800x800 mm	ks	1,000	65,28	65,28
	D	713	Izolácie tepelné				402,38
75	K	D 713 K 713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	28,000	3,53	98,84
76	*M*	*M 283310001800*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*10,000*	*0,87*	*8,70*
77	*M*	*M 283310001900*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*18,000*	*0,88*	*15,84*
78	K	K 713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	60,000	3,18	190,80
79	*M*	*M 283310002800*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*30,000*	*0,73*	*21,90*
80	*M*	*M 283310003100*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*28,000*	*1,03*	*28,84*
81	*M*	*M 283310003200*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*5,000*	*1,13*	*5,65*
82	K	K 713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	4,18	20,90
83	*M*	*M 283310003900*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*5,000*	*2,18*	*10,90*
84	K	K 998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	0,93	0,01
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 405,74
85	K	D 722 K 722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,000	17,43	174,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	K 722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,000	21,13	380,34
87	K	K 722131117.S	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	5,000	79,41	397,05
88	K	K 722171012	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	30,000	15,41	462,30
89	K	K 722171013	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	25,000	23,26	581,50
90	K	K 722171014	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	5,000	23,67	118,35
91	K	K 722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	19,000	7,96	151,24
92	K	K 722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,36	10,72
93	*M*	*M 1210004*	*HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32*	*ks*	*2,000*	*14,99*	*29,98*
94	K	K 722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	8,38	16,76
95	*M*	*M 1210005*	*HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40*	*ks*	*2,000*	*22,32*	*44,64*
96	K	K 722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	9,78	9,78
97	*M*	*M 1210006*	*HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50*	*ks*	*1,000*	*40,67*	*40,67*
98	K	K 722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	19,000	2,81	53,39
99	*M*	*M UH13104*	*HERZ Rohový ventil pre studenú a teplú pitnú vodu, pripojenie na rozvod 1/2" vonkajší závit*	*ks*	*19,000*	*6,00*	*114,00*
100	K	K 722222104.S	Montáž oddeľovacej armatúry	ks	1,000	6,85	6,85
101	*M*	*M I030707*	*Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-11/2LFA, riz. třída 4, MOSADZ, 65°C, DN 4*	*ks*	*1,000*	*665,81*	*665,81*
104	K	K 722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	50,000	1,55	77,50
105	K	K 722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	1,35	67,50
106	K	K 998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,204	15,00	3,06
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				4 513,90
107	K	D 725 K 725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	1,000	10,74	10,74
108	*M*	*M 642370001000*	*Splachovač tlakový Schellomat Basic, prívod 1/2 ", GEBERIT*	*ks*	*1,000*	*77,32*	*77,32*
109	K	K 725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	5,000	19,89	99,45
110	*M*	*A346687000*	*Wc závesné Roca ONA so zadným odpadom*	*ks*	*5,000*	*186,30*	*931,50*
111	*M*	*A801E12001*	*Wc doska Roca ONA duroplast biela*	*ks*	*5,000*	*55,01*	*275,05*
112	*M*	*M AM101/1120*	*Sádromodul - predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)*	*ks*	*5,000*	*191,78*	*958,90*
113	*M*	*M M279*	*Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy*	*ks*	*5,000*	*71,19*	*355,95*
114	K	K 725129210.S	Montáž pisoáru keramického	ks	1,000	12,07	12,07
115	*M*	*M H8430610000001*	*Odsávací urinál, vonkajší prívod vody, Golem, JIKA, H8430610000001*	*ks*	*1,000*	*214,21*	*214,21*
116	*M*	*M AM170/1120*	*Sádromodul - predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do sádrokartonu)*	*ks*	*1,000*	*188,66*	*188,66*
117	*M*	*M E271*	*Multi sifón pre pisoár Golem zvislý odp. E271*	*ks*	*1,000*	*11,19*	*11,19*
118	K	K 725219201.S	Montáž umývadla keramického	ks	6,000	39,10	234,60
119	*M*	*M SATINF5039M*	*Umývadlo na dosku SAT Infinitio 50x39 cm mat bez otvoru pre batériu SATINF5039M*	*ks*	*6,000*	*111,09*	*666,54*
120	K	K 725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	8,12	48,72
121	*M*	*M 71558000*	*Umývadlová batéria Hansgrohe Vernis Blend bez výpuste chróm 71558000*	*ks*	*6,000*	*36,63*	*219,78*
122	K	K 725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	7,08	42,48
123	*M*	*M A43*	*Umývadlový sifón O40 s maticou 5/4"*	*ks*	*6,000*	*2,15*	*12,90*
124	K	K 725869382.S	Montáž umývadlovej výpuste	ks	6,000	7,83	46,98
125	*M*	*M VF785CR*	*Umývadlová výpusť SAT 5/4, clic-clac celochróm VF785CR*	*ks*	*6,000*	*15,76*	*94,56*
126	K	K 998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,268	45,90	12,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
Neoprávnené výdavky
Časť:
13 - Vodovodná prípojka

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 809,75**
D HSV - Práce a dodávky HSV	3 845,58
4 - Vodorovné konštrukcie	252,43
D 1 - Zemné práce	1 575,26
D 8 - Rúrové vedenie	2 017,89
D M - Práce a dodávky M	249,54
D 23-M - Montáže potrubia	249,54
D VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	457,34
D PSV - Práce a dodávky PSV	257,29
D 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	#ODKAZ!
D 763 - Konštrukcie - drevostavby	#ODKAZ!
713 - Izolácie tepelné	#ODKAZ!
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	257,29
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	#ODKAZ!

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
Neoprávnené výdavky
Časť:
13 - Vodovodná prípojka

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 809,75**
	D	D HSV	Práce a dodávky HSV				3 845,58
	D	4	Vodorovné konštrukcie				252,43
1	K	D 4 K 451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 16-32 mm	m3	4,800	52,59	252,43
	D	D 1	Zemné práce				1 575,26
2	K	K 132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,800	42,30	1 218,24
4	K	K 162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,800	1,86	53,57
5	K	K 171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	28,800	0,73	21,02
6	K	K 174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,400	4,80	69,12
7	K	K 175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,600	22,22	213,31
	D	D 8	Rúrové vedenie				2 017,89
8	K	K 871211404.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	2,000	5,02	10,04
9	K	K 871221406.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 63x5,8 mm	m	38,000	6,54	248,52
18	K	K 877261122.S	Montáž elektrotvaroviek	ks	4,000	9,96	39,84
19	*M*	*M 551180011700*	*Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez, 3500.4, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*42,20*	*42,20*
20	*M*	*M 4228100100*	*Nadstavcový uzáver, závitový vstup DN50, č. 3720 HAWLE*	*ks*	*1,000*	*42,31*	*42,31*
21	*M*	*M M58240*	*Ukľudňovací kus DN32, L=160 mm*	*ks*	*2,000*	*22,59*	*45,18*
24	K	K 8772640722.S	Montáž uzatvaracieho ventilu	ks	1,000	2,83	2,83
25	*M*	*M 511/50*	*Uzatvárací ventil 2" s vypúšťaním L=150 mm*	*ks*	*1,000*	*18,20*	*18,20*
26	K	K 877264122.S	Montáž prechodky	ks	4,000	8,89	35,56
27	*M*	*M 1622074*	*Prechod mosadz/HDPE DN50*	*ks*	*2,000*	*19,96*	*39,92*
28	*M*	*M 1622076*	*Prechodka HDPE/oceľ DN50*	*ks*	*1,000*	*17,02*	*17,02*
29	*M*	*M 5005560*	*Mechanická spojka, s hrdlami, DN50, prechodka HDPE/oceľ*	*ks*	*1,000*	*34,74*	*34,74*
30	K	K 877264200.S	Montáž guľového kohúta	ks	1,000	3,77	3,77
31	*M*	*M 551140000800.S*	*Guľový kohút DN50 L=125,5 mm*	*ks*	*1,000*	*17,57*	*17,57*
37	K	K 877274048.S	Montáž redukcie	ks	2,000	0,59	1,18
38	*M*	*M 286530196900.S*	*Redukcia elektrofúzna PE100 SDR11 PN16 DN 50/32*	*ks*	*2,000*	*9,74*	*19,48*
39	K	K 877274074.S	Montáž spätného ventilu	ks	1,000	3,41	3,41
40	*M*	*M 12645*	*Spätný ventil DN50 L=200 mm*	*ks*	*1,000*	*21,75*	*21,75*
43	K	K 891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	19,27	19,27
44	*M*	*M 422210008900*	*Posúvač s hrdlami S2000 typ E3, z liatiny DN 50/63, PN 16 na vodu, 4040E35063, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*190,50*	*190,50*
45	*M*	*M 5008124*	*Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál*	*ks*	*1,000*	*31,44*	*31,44*
54	K	K 8962111.S	Sanácia žumpy, vodomernej šachty	kpl	2,000	518,76	1 037,52
55	K	K 89972111.S	Signalizačná páska - modrá	m	30,000	1,51	45,30
57	K	K 89991210.S	Montáž chráničky	m	1,000	29,74	29,74
58	*M*	*M 1411100090.S*	*Chránička PP d90*	*m*	*1,000*	*20,60*	*20,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D M	Práce a dodávky M				249,54
	D	D 23-M	Montáže potrubia				249,54
59	K	K 230310051.S	Vodovodná odbočka pre hadicový navijak 25/30, so skrinkou, upevnenie na stenu	ks	2,000	124,77	249,54
	D	D VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				457,34
60	K	K 000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	457,34	457,34
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				257,29
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				257,29
102	K	K 722262151.S	Montáž vodomeru	ks	1,000	49,97	49,97
103	*M*	*M 284707*	*Vodomer Corona DN32, Q=3,33 l/s, Q3=10m3/h*	*ks*	*1,000*	*140,67*	*140,67*
104	K	K 722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	43,000	1,55	66,65

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
Neoprávnené výdavky
Časť:
14 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**37 432,48**
D HSV - Práce a dodávky HSV	37 432,48
4 - Vodorovné konštrukcie	1 745,99
D 1 - Zemné práce	12 771,72
D 8 - Rúrové vedenie	22 914,77
D M - Práce a dodávky M	#ODKAZ!
D 23-M - Montáže potrubia	#ODKAZ!
D VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	#ODKAZ!
D PSV - Práce a dodávky PSV	#ODKAZ!
D 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	#ODKAZ!
D 763 - Konštrukcie - drevostavby	#ODKAZ!
713 - Izolácie tepelné	#ODKAZ!
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	#ODKAZ!
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	#ODKAZ!

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti obecného domu v obci Zbudza
Objekt:
Neoprávnené výdavky
Časť:
14 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Dátum: 16.09.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: StaMi-a s.r.o., Kapušianska 580/110, Michalovce 071 01 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**37 432,48**
	D	D HSV	Práce a dodávky HSV				37 432,48
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 745,99
1	K	D 4 K 451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 16-32 mm	m3	33,200	52,59	1 745,99
	D	D 1	Zemné práce				12 771,72
2	K	K 132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	199,296	42,30	8 430,22
3	K	K 132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	68,429	27,34	1 870,85
4	K	K 162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	199,296	1,86	370,69
5	K	K 171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	199,296	0,73	145,49
6	K	K 174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	99,666	4,80	478,40
7	K	K 175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	66,430	22,22	1 476,07
	D	D 8	Rúrové vedenie				22 914,77
10	K	K 871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 4 DN 100	m	2,000	0,98	1,96
11	*M*	*M 286140000200.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 4, dĺ. 1 m*	*ks*	*2,000*	*23,64*	*47,28*
12	K	K 871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 4 DN 125	m	12,000	0,97	11,64
13	*M*	*M 286140000600.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 4, dĺ. 1 m*	*ks*	*12,000*	*21,21*	*254,52*
14	K	K 871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 4 DN 150	m	3,000	1,22	3,66
15	*M*	*M 286140001000.S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 4, dĺ. 1 m*	*ks*	*3,000*	*28,72*	*86,16*
16	K	K 871324204	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 150	m	215,000	24,74	5 319,10
17	K	K 871354206	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 200	m	7,000	34,90	244,30
22	K	K 877264000.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 100	ks	2,000	5,57	11,14
23	*M*	*M 286540068700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*2,000*	*2,53*	*5,06*
32	K	K 877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	18,000	5,75	103,50
33	*M*	*M 286540069200*	*Koleno KG 2000 PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*18,000*	*5,24*	*94,32*
34	K	K 877274026.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	3,000	5,86	17,58
35	*M*	*M 286540117900*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*2,000*	*10,47*	*20,94*
36	*M*	*M 286540117800*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*7,01*	*7,01*
41	K	K 877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125	ks	3,000	6,78	20,34
42	*M*	*M 286540083500*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*3,000*	*6,54*	*19,62*
46	K	K 894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m	ks	7,000	39,09	273,63
47	*M*	*M 286610035700*	*Šachtové dno prietočné DN 160x30°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*312,40*	*312,40*
48	*M*	*M 286610036500*	*Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN*	*ks*	*3,000*	*307,36*	*922,08*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	*M*	*M 286610036900*	*Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*379,41*	*379,41*
50	*M*	*M 286610037000*	*Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*387,51*	*387,51*
51	*M*	*M 286610037300*	*Šachtové dno zberné DN 160-X, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*354,46*	*354,46*
52	*M*	*M 286610045400.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP*	*ks*	*14,000*	*897,65*	*12 567,10*
53	*M*	*M 286620001100*	*Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN*	*ks*	*7,000*	*162,95*	*1 140,65*
56	K	K 899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	260,000	1,19	309,40